

Munkaszám: M100786/14

Üllő Város Önkormányzata

Üllő

Templom tér 3.

2225

Kissné Szabó Katalin Polgármester Asszony
részére

Tárgy: Üllő Városháza, irodák klimatizálása, ajánlat.

Tisztelt Kissné Szabó Katalin Polgármester Asszony!

Köszönettel vettük megkeresését a tárgyi munkára vonatkozóan, melyre az árazatlan költségvetési kiírás alapján az alábbi ajánlatot adjuk:

MŰSZAKI ISMERTETÉS:

„A Polgármesteri Hivatal jelenleg hűtési rendszerrel nem rendelkező irodáinak klimatizálása. Az 1. és 2. emeleti irodák (119-136, 201-207) hűtését VRF rendszerű berendezésekkel, a földszinti ügyfélszolgálati tér, és ÜKK iroda hűtése multisplit kivitelű klímával biztosítandó.

Az irodák hűtésére 2,5 kW teljesítményű, inverteres, Fujitsu gyártmányú oldalfali beltéri egységgel rendelkező készülék felszerelését kérjük.

A kalorikus csővezetéseket ahol lehetséges a közlekedő álmennyezetbe szükséges szerelni, ahol erre nincs lehetőség, ott a fal és mennyezet találkozásánál kialakítandó rabilolásban kell elvezetni a vezetéseket.

A kültéri egységeket a szellőzőgépház oldalán, hóhatár fölé emelve, horganyzott tartókonzolokra kell szerelni. A kondenzvíz elvezetést ragasztott PVC csőből kell kialakítani és szerelni.”

KÖLTSÉGEK:

Vállalási árunk összesen (anyag+díj):

11.800.214,- Ft

A fenti árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ:

Szerződéskötést követő 6 hét. Megrendelő előteljesítést elfogad.
Kivitelezés ütemezése a Megrendelővel egyeztetett időpontokban.
Az ajánlatban a munkadíjat 8⁰⁰-17⁰⁰-ig munkanapokon végzett, folyamatos munkavégzéssel kalkuláltuk.

GARANCIA:

A beépített anyagokra és az elvégzett munkára 2 év teljes körű garanciát vállalunk. A garancia feltétele évi minimum 3 alkalommal, meghatározott ellenőrzési és karbantartási feladatok elvégzése, melyeket csak erre jogosult szakkivitelező végezhet el.

FIZETÉSI FELTÉTELEK:

Megrendelő képviselője által igazolt dokumentum alapján benyújtott számla ellenében, melynek esedékessége a teljesítést követő 15 nap.

AJÁNLAT ÉRVÉNYESSÉGE:

Árainkat 30 napig tartjuk fent.
Ajánlatunkkal kapcsolatos felmerülő kérdésekre állunk szíves rendelkezésükre.
Megrendelésük esetén kérjük, a fenti ajánlati számra hivatkozzanak.

Melléklet:

- 1pld tételes árajánlat

Üllő, 2016. május 17.

Tisztelettel:

Király Attila

KÖLTSÉGVETÉS:

Üllő Polgármesteri Hivatala		
Munkanem megnevezése	Anyag	Díj
Földszinti Irodák	1 468 666 Ft	304 360 Ft
1. és 2. emeleti irodák	7 714 438 Ft	2 312 750 Ft
Összesen	9 183 104 Ft	2 617 110 Ft
Összesen Nettó	11 800 214 Ft	

Városháza földszinti ügyfélszolgálati tér, pénztár és anyakönyvv. klímatiszálása								
Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	34-000-2.3	FUJITSU AOYG24LAT3 (kültéri egység) Multi split inv. kültéri kW, Hősziv,INVERTER, R410A	1	db	475 217 Ft	38 920 Ft	475 217 Ft	38 920 Ft
2	34-023-1.1.1-0117131	FUJITSU AUYG09LVLA (beltéri egység) kazettás beltéri egys. 2,64 kW, Invert, hősziv, R410A	2	db	225 217 Ft	17 560 Ft	450 434 Ft	35 120 Ft
3		FUJITSU AUYG12LVLB (beltéri egység)kazettás beltéri egys. 3,52 kW, Invert, hősziv, R410A	1	db	242 609 Ft	14 560 Ft	242 609 Ft	14 560 Ft
4	34-023-1.1.1-0117133	Kültéri egységek tartószerkezete	1	db	23 120 Ft	7 290 Ft	23 120 Ft	7 290 Ft
5	34-023-1.1.1-0117134	Hűtéstechnikai rézcsővezeték szerelése DN 6-10 mm átmérők között, tartószerkezettel, idomokkal.	148	fm	1 348 Ft	660 Ft	199 504 Ft	97 680 Ft
6	34-023-1.1.1-0117135	Rézcsővezetékek hőszigetelése zártcellás szigetelő anyaggal DN 6-10 külső átmérők között.	148	fm	334 Ft	550 Ft	49 432 Ft	81 400 Ft
7		Cseppvíz elvezetés kiépítése PVC nyomócsőből DN 20-32 mm átmérő között.	18	fm	880 Ft	760 Ft	15 840 Ft	13 680 Ft
8		Büzelzáró szifon csatorna bekötés előtt.	1	db	7 510 Ft	3 210 Ft	7 510 Ft	3 210 Ft
9	34-023-1.1.1-	Megvalósulási terv és átadási dokumentáció készítése 3 példányban.	1	klt	5 000 Ft	7 500 Ft	5 000 Ft	7 500 Ft

	0117135							
10	34-023-1.1.1-0117135	Üzempróbák, az elkészült rendszer tesztelése, beüzemelés.	1	alk	0	5 000 Ft	0 Ft	5 000 Ft
		Munkanem összesen:					1 468 666 Ft	304 360 Ft

Városháza 1. és 2. emeleti irodák (177-118-119-120-126-127-128-129-130-131-132 és 200-201-202-203) klímatiszálása

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	34-000-2.3	FUJITSU AJYA 72 LALH (kültéri egység) Multi split inv. kültéri VRF-V-II 22,4kW, Hősziv,INVERTER, R410A	2	db	1 478 670 Ft	175 000 Ft	2 957 340 Ft	350 000 Ft
2	34-023-1.1.1-0117131	FUJITSU ASYA 9 GACH (beltéri egység) Oldalfali beltéri egys. VRF-VII- JII- VRII 2,8 kW, Invert, hősziv, R410A	18	db	142 580 Ft	26 890 Ft	2 566 440 Ft	484 020 Ft
3	34-023-1.1.1-0117131	FUJITSU UTY-LNHY Infra távirányító VRF-V-II -hez	18	db	22 784 Ft	400 Ft	410 112 Ft	7 200 Ft
4	34-023-1.1.1-0117132	FUJITSU UTPAX090A Separation tube set Leválasztó idom VRF-V-hez	17	db	22 706 Ft	8 510 Ft	386 002 Ft	144 670 Ft
5	34-023-1.1.1-0117133	FUJITSU UTR-CP567X Outdoor unit branch kit Elosztó idom VRF-V-kültérihez	1	db	69 976 Ft	10 980 Ft	69 976 Ft	10 980 Ft

6	34-023-1.1.1-0117133	Kültéri egységek tartószerkezete	2	db	38 520 Ft	22 100 Ft	77 040 Ft	44 200 Ft
7	34-023-1.1.1-0117134	Hűtéstechnikai rézcsővezetékek szerelése DN 6-28 mm átmérők között, tartószerkezettel, idomokkal, folyamatos nitrogén áram alatti forrasztásokkal.	304	fm	2 856 Ft	1 890 Ft	868 224 Ft	574 560 Ft
8	34-023-1.1.1-0117134	Nagy tisztaságú nitrogén forrasztáshoz.	4	palack	22 400 Ft	0	89 600 Ft	0 Ft
9	34-023-1.1.1-0117134	Csővezetéki rendszer nyomáspróbája	1	alk	0	18 500 Ft	0 Ft	18 500 Ft
10	34-023-1.1.1-0117134	Csővezetéki rendszer vákuumolása.	1	alk	0	18 500 Ft	0 Ft	18 500 Ft
11	34-023-1.1.1-0117134	R410A hűtőközeg töltése.	3,3	kg	4 360 Ft	5 600 Ft	14 388 Ft	18 480 Ft
12	34-023-1.1.1-0117135	Rézcsővezetékek hőszigetelése zártcellás szigetelő anyaggal DN 6-28 külső átmérők között.	304	fm	334 Ft	550 Ft	101 536 Ft	167 200 Ft
13		Kültéri egységek kötelező szivárgásvizsgálata.	2	db	0	95 000 Ft	0 Ft	190 000 Ft
14		Cseppvíz elvezetés kiépítése PVC nyomócsőből DN 20-32 mm átmérő között.	152	fm	880 Ft	760 Ft	133 760 Ft	115 520 Ft
15		Bűzelzáró szifon csatorna bekötés előtt.	2	db	7 510 Ft	3 210 Ft	15 020 Ft	6 420 Ft
16	34-023-1.1.1-0117135	Megvalósulási terv és átadási dokumentáció készítése 3 példányban.	1	klt	25 000 Ft	27 500 Ft	25 000 Ft	27 500 Ft
17	34-023-1.1.1-0117135	Üzempróbák, az elkészült rendszer tesztelése, beüzemelés.	1	alk	0	35 000 Ft	0 Ft	35 000 Ft

18	34-023- 1.1.1- 0117135	Kültéri egységek daruzási költsége.	1	alk	0	100 000 Ft	0 Ft	100 000 Ft
		Munkanem összesen:					7 714 438 Ft	2 312 750 Ft