

Gábor Aszfalt Kft
1182 Esze Tamás utca 2

Kátyuk Helyre állítása:

Műszaki tartalma:

- Útfelület előkészítése
- Kátyu Területének Kivágása
- Teljes kezelendő felület Tisztítása
- Kátyuzandó terület bitumenemulziós kellősítése
- Kátyú AC11-es meleg aszfalttal való kiegyenlítése
- Kátyuzandó terület Tömörítése Hengerezéssel

Anyag + Munkadíj : 3900 ft/ nm²+ áfa

Mart Aszfalttal való Kátyuzás:

Műszaki tartalma:

- Teljes útfelület tisztítása
- Teljes kezelendő felület kivágása
- Teljes útfelületre 8-10cm vastagságban mart aszfalt terítése
- Teljes útfelület Tömörítése hengerezéssel
- Teljes útfelület C60-as Gépi emulzió szórása
- Teljes útfelület 0,4-es bazalt kő gépi szórása
- Teljes útfelület Hengerezése

Anyag+Munkadíj: 1550ft/nm²+áfa

Padka Készítése:

Műszaki tartalma:

- Teljes felület tisztítása
 - Teljes útfelület emulzió szórása
 - Teljes útfelület 8-10cm vastagságban martaszfalt terítése
 - Teljes útfelület c60-as emulzió szórása
 - Teljes útfelület 0,4-es bazalt kő szórása
- Teljes útfelület hengerezése

Anyag+Munkadíj: 750ft/fm+áfa

A Hézag kitöltésre cégünk külön Költséget nem számol fel

Az elvégzett Munkálatokra 1 Év Garanciát Vállalunk!

Sántha Gábor

Ügyvezető- igazgató

+3670/319-4879

Tóth Iván

Felelős Műszaki