

## FELOLVASÓ LAP


### Üllő Város Önkormányzata részére „Üllő Kocsis Sándor utca útépítése”

című beszerzési eljáráshoz

1. Ajánlattevő neve: Swietelsky Magyarország Kft.
2. Ajánlattevő székhelyének címe: 1072 Budapest, Rákóczi út 42.  
Ajánlattevő levelezési címe: 2120 Dunakeszi, Székesdűlő 135.
3. Ajánlattevő telefonszáma, és e-mail címe: +36 27 542 653, [czako.ferenc@swietelsky.hu](mailto:czako.ferenc@swietelsky.hu)
4. A fenti címmel meghirdetett ajánlattételi felhívásra válaszul alulírottak ezennel kijelentjük, hogy: Áttanulmányoztuk, és teljes egészében elfogadjuk a 2017. augusztus 10-én kelt Ajánlati felhívás tartalmát és kiegészítő tájékoztatás(oka)t, s ezennel fenntartások vagy korlátozások nélkül, és teljes egészében elfogadva a bennük foglalt feltételeket az alábbi Ajánlatot teszünk.
5. Összesített ajánlati ár nettó **13 988 539,- Ft**, a fordított Áfás elszámolás miatt.
6. Vállalt garanciális idő mértéke: **24 hónap**

Kelt: Dunakeszi, 2017. augusztus 16.

**SWIETELSKY**  
**MAGYARORSZÁG KFT.**  
Utépítés  
Közép-Magyarországi Főmérnökség  
2120 Dunakeszi, Székesdűlő 135  
Adószám: 14300327-2-44  
32.

  
.....  
cégszerű aláírás

Üllő, Kocsis Sándor utca építése  
Egyesített terv  
Költségvetési kiírás

**NYITÁSI- ÉS ÉPÍTÉSELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁK**

Tétel:	Mennyiség:		Egységár			Díjtétel Nettó (Ft)
Szegély bontása	58	fm	1 178	Ft/	fm	68 324
Aszfalt burkolat és járda bontása, aszfaltos törmelék elszállítása lerakóhelyre	38	m2	3 100	Ft/	m2	117 800
Burkolt árok bontása	15	m2	1 860	Ft/	m2	27 900
Csőáttereszek bontása	12	fm	4 340	Ft/	fm	52 080
<b>Összesen:</b>						<b>266 104</b>

**ALÉPÍTMÉNYI MUNKÁK**

Tétel:	Mennyiség:		Egységár			Díjtétel Nettó (Ft)
Földkiemelés pályaszerkezet helyén föld elszállításával	511	m3	4 464	Ft/	m3	2 281 104
Úttükör készítése	1 161	m2	161	Ft/	m2	186 921
Úttükör tömörítése nagy felületen Tr <sub>p</sub> =95% tömörségi követelményre	581	m3	434	Ft/	m3	252 154
Súlyszett szegély építése előregyártott beton elemekből C 20/25-32/FN min. beton alapperendával	471	fm	4 774	Ft/	fm	2 248 554
Homokos kavics védőréteg építése és tömörítése Tr <sub>p</sub> =95% tömörségre	233	m3	5 599	Ft/	m3	1 304 567
CKt alaprég építése	194	m3	14 012	Ft/	m3	2 718 328
<b>Összesen:</b>						<b>8 991 628</b>

**FELÉPÍTMÉNYI MUNKÁK**

Tétel:	Mennyiség:		Egységár			Díjtétel Nettó (Ft)
AC 11 kopó aszfaltréteg készítése gépi erővel	39	m3	64 099	Ft/	m3	2 499 861
<b>Összesen:</b>						<b>2 499 861</b>

**VÍZÉPÍTÉSI MUNKÁK**

Tétel:	Mennyiség:		Egységár			Díjtétel Nettó (Ft)
Ø300 beton csőátresz építése 10cm homokoskavics rétegre, helyszínen gyártott beton előfejjel	29	fm	31 620	Ft/	fm	916 980
Szikkasztó földárok építése	83	m3	6 014	Ft/	m3	499 162
<b>Összesen:</b>						<b>1 416 142</b>

**BEFEJEZŐ MUNKÁK**

Tétel:	Mennyiség:		Egységár			Díjtétel Nettó (Ft)
Földpadka kialakítása és tömörítése	438	m2	558	Ft/	m2	244 404
Nagyméretű közműszerelvények szintbeemelése	7	db	26 660	Ft/	db	186 620
Kisméretű közműszerelvények szintbeemelése	1	db	11 780	Ft/	db	11 780
<b>Összesen:</b>						<b>442 804</b>

**FORGALOMTECHNIKA**

Tétel:	Mennyiség:		Egységár			Díjtétel Nettó (Ft)
Építés alatti forgalomtechnika	1	készlet	186 000	Ft/	készlet	186 000
<b>Összesen:</b>						<b>186 000</b>

**EGYÉB MUNKÁK**

Tétel:	Mennyiség:		Egységár			Díjtétel Nettó (Ft)
Közművezetékek védelembe helyezése (előírányzat)	1	db	186 000	Ft/	db	186 000
<b>Összesen:</b>						<b>186 000</b>

KÖLTSÉGVETÉSI FŐÖSSZESÍTŐ

I. BONTÁSI- ÉS ÉPÍTÉSELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁK	266 104
II. ALÉPÍTMÉNYI MUNKÁK	8 991 628
III. FELÉPÍTMÉNYI MUNKÁK	2 499 861
IV. VÍZÉPÍTÉSI MUNKÁK	1 416 142
V. BEFEJEZŐ MUNKÁK	442 804
VI. FORGALOMTECHNIKA	186 000
VII. EGYÉB MUNKÁK	186 000
ÖSSZESEN:	13 988 539
27 % áfa	3 776 906
<b>MINDÖSSZESEN BRUTTÓ:</b>	<b>17 765 445</b>

Budapest, 2017. június