

## FEOLVASÓ LAP

### Üllő Város Önkormányzata részére „Üllő, Ócsai úti parkolók kialakítása”



című beszerzési eljáráshoz

1. Ajánlattevő neve: Swietelsky Magyarország Kft.
2. Ajánlattevő székhelyének címe: 1072 Budapest, Rákóczi út 42.  
Ajánlattevő levelezési címe: 2120 Dunakeszi, Székesdűlő 135.
3. Ajánlattevő telefonszáma, és e-mail címe: +36 27 542 653, [czako.ferenc@swietelsky.hu](mailto:czako.ferenc@swietelsky.hu)
4. A fenti címmel meghirdetett ajánlattételi felhívásra válaszul alulírottak ezennel kijelentjük, hogy: Áttanulmányoztuk, és teljes egészében elfogadjuk a 2017. augusztus 10-én kelt Ajánlati felhívás tartalmát és kiegészítő tájékoztatás(oka)t, s ezennel fenntartások vagy korlátozások nélkül, és teljes egészében elfogadva a bennük foglalt feltételeket az alábbi Ajánlatot teszünk.
5. Összesített ajánlati ár nettó **9 679 509,- Ft**, a fordított Áfás elszámolás miatt.
6. Vállalt garanciális idő mértéke: **24** hónap

Kelt: Dunakeszi, 2017. augusztus 16.

**SWIETELSKY  
MAGYARORSZÁG KFT.**

Útépítés  
Közép-Magyarországi Főmérnökség  
2120 Dunakeszi, Székesdűlő 135.  
Adószám: 14300327-2-44  
32.

  
.....  
cégszerű aláírás 

Üllő, Ócsai út (4603 jelű Mende – Üllő - Ócsa összekötő út 8+238 - 8+321 szelvények között) párhuzamos parkolók építése  
ENGEDÉLYEZÉSI TERV

Árazatlan költségvetési kiírás

**I. BONTÁSI- ÉS ÉPÍTÉSELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁK**

	Tétel:	Mennyiség:		Egységár			Díjtétel Nettó (Ft)
1	Cserjeirtás	3	m2	1 550	Ft/	m2	4 650
3	Csőátereszek bontása	11	fm	4 340	Ft/	fm	45 570
4	Közművek, közútkezelők szakfelügyelete nyilatkozatok alapján, vezetékek feltárása	6	db	43 400	Ft/	db	260 400
<b>Összesen:</b>							<b>310 620</b>

**II. ALÉPÍTMÉNYI MUNKÁK**

	Tétel:	Mennyiség:		Egységár			Díjtétel Nettó (Ft)
1	Földkiemelés új pályaszerkezet, parkoló helyén föld elszállításával	134	m3	4 464	Ft/	m3	599 649
2	Úttükör készítése	342	m2	161	Ft/	m2	55 007
3	Úttükör tömörítése nagy felületen $T_r=95\%$ tömörségi fokra	171	m3	434	Ft/	m3	74 214
4	Kiemelt szegély építése előregyártott beton elemekből C 20/25-32/FN min. beton alaperendával	84	fm	5 022	Ft/	fm	421 848
5	Súlyesztett szegély építése előregyártott beton elemekből C 20/25-32/FN min. beton alaperendával	139	fm	4 774	Ft/	fm	663 109
6	CKt alapréteg építése	40	m3	14 012	Ft/	m3	564 670
7	Zúzottkő alapréteg építése és tömörítése $T_r=95\%$ tömörségre (tömör m3)	67	m3	10 540	Ft/	m3	707 919
8	FZKA alapréteg építése és tömörítése $T_r=95\%$ tömörségre (tömör m3)	18	m3	11 780	Ft/	m3	214 985
9	Zúzott homok ágyazat készítése térkő alá (tömör m3)	10	m3	12 338	Ft/	m3	126 462
<b>Összesen:</b>							<b>3 427 863</b>

**III. FELÉPÍTMÉNYI MUNKÁK**

	Tétel:	Mennyiség:		Egységár			Díjtétel Nettó (Ft)
1	6 cm vtg. szürke színű térkő burkolat építése járdánál	73	m2	4 278	Ft/	m2	312 294
2	8 cm vtg. szürke színű térkő burkolat építése parkolóknál	168	m2	4 650	Ft/	m2	779 154
3	8 cm vtg. vörös színű térkő burkolat építése parkolósávban, kapubehajtóknál	101	m2	5 022	Ft/	m2	507 724
<b>Összesen:</b>							<b>1 599 172</b>

**IV. VÍZÉPÍTÉSI MUNKÁK**

	Tétel:	Mennyiség:		Egységár			Díjtétel Nettó (Ft)
1	DN 400 KG PVC csapadécsatorna építése ágyazattal	83	fm	21 700	Ft/	fm	1 801 100
2	DN 315 KG PVC csapadécsatorna építése ágyazattal víznyelők és folyókák bekötésénél	5	fm	16 740	Ft/	fm	76 334
3	Tisztítóakna építése	4	db	217 000	Ft/	db	868 000
4	Víznyelő akna beépítése	4	db	105 400	Ft/	db	421 600
5	Rácsos folyóka építése	8	fm	43 400	Ft/	fm	339 822
6	Árok burkolás 1/40/40 árokburkoló elemmel	10	fm	13 020	Ft/	fm	130 200
7	Előre gyártott surrantó ágyazattal	4	fm	18 600	Ft/	fm	74 400
8	Előregyártott áteresztő végfal	2	db	43 400	Ft/	db	86 800
9	Gyepesített árok tisztítása, profilozása	11	fm	1 860	Ft/	fm	19 790
<b>Összesen:</b>							<b>3 818 047</b>

**V. BEFEJEZŐ MUNKÁK**

	Tétel:	Mennyiség:		Egységár			Díjtétel Nettó (Ft)
1	Humuszolás, füvesítés	230	m2	930	Ft/	m2	213 807
<b>Összesen:</b>							<b>213 807</b>

**VI. FORGALOMTECHNIKA**

	Tétel:	Mennyiség:		Egységár			Díjtétel Nettó (Ft)
1	Meglévő KRESZ táblák áthelyezése	3	db	11 780	Ft/	db	35 340
1	Jelzőtábla oszlop elhelyezése	1	db	13 020	Ft/	db	13 020
2	Új KRESZ tábla elhelyezése oszlopra	1	db	14 260	Ft/	db	14 260
3	Burkolati jelek felfestése fehér tartós festékkel	3	m2	18 600	Ft/	m2	61 380
4	Építés alatti forgalomtechnika	1	készlet	186 000	Ft/	készlet	186 000
<b>Összesen:</b>							<b>310 000</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI FŐÖSSZESÍTŐ**

<b>I. BONTÁSI- ÉS ÉPÍTÉSELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁK</b>	<b>310 620</b>
<b>II. ALÉPÍTMÉNYI MUNKÁK</b>	<b>3 427 863</b>
<b>III. FELÉPÍTMÉNYI MUNKÁK</b>	<b>1 599 172</b>
<b>IV. VÍZÉPÍTÉSI MUNKÁK</b>	<b>3 818 047</b>
<b>V. BEFEJEZŐ MUNKÁK</b>	<b>213 807</b>
<b>VI. FORGALOMTECHNIKA</b>	<b>310 000</b>
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>9 679 509</b>
<b>27 % áfa</b>	<b>2 613 467</b>
<b>MINDÖSSZESEN BRUTTÓ:</b>	<b>12 292 976</b>

Budapest, 2017. március