

1. SZ.
Melléklet

Üllő, Lóránt Gyula utca útépítés

I. BONTÁSI- ÉS ÉPÍTÉSELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁK

	Tétel:	Mennyiség:		Egységár			Díjtétel Nettó (Ft)
1	Aszfalt burkolat bontása, aszfaltos törmelék elszállítása lerakóhelyre	864	m2	980	Ft/	m2	846 720
2	Beton burkolat bontása, törmelék elszállítása lerakóhelyre	15	m2	1 600	Ft/	m2	24 000
3	Meglévő térkő bejáratok bontása	33	m2	1 500	Ft/	m2	49 500
Összesen:							920 220

II. ALÉPÍTMÉNYI MUNKÁK

	Tétel:	Mennyiség:		Egységár			Díjtétel Nettó (Ft)
1	Úttükör készítése	864	m2	1 100	Ft/	m2	950 400
2	Süllyesztett szegély építése előregyártott beton elemekből C 20/25-32/FN min. beton alapperendával	442	fm	5 400	Ft/	fm	2 386 800
3	M22 mechanikai stabilizációs padka építése, tömörítése Tr=95% tömörségre (tömör m3)	43	m3	14 500	Ft/	m3	623 500
Összesen:							3 960 700

III. FELÉPÍTMÉNYI MUNKÁK

	Tétel:	Mennyiség:		Egységár			Díjtétel Nettó (Ft)
1	AC 11 kopó aszfaltréteg készítése gépi erővel	48	m3	81 200	Ft/	m3	3 897 600
Összesen:							3 897 600

IV. VÍZÉPÍTÉSI MUNKÁK

	Tétel:	Mennyiség:		Egységár			Díjtétel Nettó (Ft)
1	300-as csőáteresz építése	82	fm	22 000	Ft/	fm	1 804 000
2	300 -as csőáteresz előfej építése	5	db	41 000	Ft/	db	205 000
3	Föld árok kialakítása	216	fm	1 800	Ft/	fm	388 800
Összesen:							2 397 800

V. BEFEJEZŐ MUNKÁK

	Tétel:	Mennyiség:		Egységár			Díjtétel Nettó (Ft)
1	Tereprendezés, humuszosítás, fűvesítés az útépítéssel kapcsolatosan	100	m2	1 450	Ft/	m2	145 000

2	Nagyméretű közműszerelvények szintbeemelése	7	db	30 000	Ft/ db	210 000
3	Kapubehajtók, beton helyreállítás	15	m2	5 500	Ft/ m2	82 500
4	Kapubehajtók, térkő helyreállítása	33	m2	5 200	Ft/ m2	171 600
Összesen:						609 100

VI. FORGALOMTECHNIKA

	Tétel:	Mennyiség:		Egységár		Díjtétel Nettó (Ft)
1	Kihelyezendő új KRESZ tábla	4	db	17 500	Ft/ db	70 000
2	Kihelyezendő új KRESZ tábla tartó oszlop	4	db	16 200	Ft/ db	64 800
3	Építés alatti forgalomtechnika	1	készlet	35 000	Ft/ készlet	35 000
Összesen:						169 800

VII. EGYÉB MUNKÁK

	Tétel:	Mennyiség:		Egységár		Díjtétel Nettó (Ft)
1	MMT (mintavételi és minősítési terv) elkészítése	1	db	350 000	Ft/ db	350 000
Összesen:						350 000

KÖLTSÉGVETÉSI FŐÖSSZESÍTŐ

I. BONTÁSI- ÉS ÉPÍTÉSELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁK	920 220
II. ALÉPÍTMÉNYI MUNKÁK	3 960 700
III. FELÉPÍTMÉNYI MUNKÁK	3 897 600
IV. VÍZÉPÍTÉSI MUNKÁK	2 397 800
V. BEFEJEZŐ MUNKÁK	609 100
VI. FORGALOMTECHNIKA	169 800
VII. EGYÉB MUNKÁK	350 000
ÖSSZESEN:	12 305 220
27 % áfa	3 322 409
MINDÖSSZESEN BRUTTÓ:	15 627 629

Megjegyzés: Az utcára útépítési kivitelei tervek nem készültek. A fenti kiírás az önkormányzat által készült. A technológia a következő. A régi útalap marad és erre kerül AC 11 5cm vastag kopóréteg 0,135t/m2-rel számolva.

Az út mindkét szélén süllyesztett szegély lesz a kiírás szerint.

Az út egyik oldalán földárok kerül kialakításra a kiírás szerint 300-as átereszek beép.

A kivitelezés előtt a megrendelővel egyeztetni kell az út kereszt és hossz esését árkok kiala.

MMT: min. 4db teherbírásmérés, 4db magminta az aszfaltból, padkán 6db tömörségmérés.

Forgalomtechnika: Csak az építés alatt a közlekedés megoldása.

Üllő, 2018.05.24.

S-LINE 2005 KFT.
5085 Rákócziúti, Petőfi S.út 7.
Adószám.: 13593944-2-16
Levelezési cím: 5001 Szolnok, Pf. 131

Üllő, Bozsik József krt. útépítés

I. BONTÁSI- ÉS ÉPÍTÉSELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁK

	Tétel:	Mennyiség:		Egységár			Díjtétel Nettó (Ft)
1	Aszfalt burkolat bontása, aszfaltos törmelék elszállítása lerakóhelyre	1 520	m2	980	Ft/	m2	1 489 600
2	Beton burkolat bontása, törmelék elszállítása lerakóhelyre	2	m2	1 600	Ft/	m2	3 200
3	Meglévő térkő bejáratok bontása	2	m2	1 500	Ft/	m2	3 000
Összesen:							1 495 800

II. ALÉPÍTMÉNYI MUNKÁK

	Tétel:	Mennyiség:		Egységár			Díjtétel Nettó (Ft)
1	Úttükör készítése	1 520	m2	1 100	Ft/	m2	1 672 000
2	Süllyesztett szegély építése előregyártott beton elemekből C 20/25-32/FN min. beton alapperendával	760	fm	5 400	Ft/	fm	4 104 000
3	M22 mechanikai stabilizációs padka építése, tömörítése Tr=95% tömörségre (tömör m3)	76	m3	14 500	Ft/	m3	1 102 000
Összesen:							6 878 000

III. FELÉPÍTMÉNYI MUNKÁK

	Tétel:	Mennyiség:		Egységár			Díjtétel Nettó (Ft)
1	AC 11 kopó aszfaltréteg készítése gépi erővel	85	m3	81 200	Ft/	m3	6 902 000
Összesen:							6 902 000

IV. VÍZÉPÍTÉSI MUNKÁK

	Tétel:	Mennyiség:		Egységár			Díjtétel Nettó (Ft)
1	300-as csőáteresz építése	26	fm	22 000	Ft/	fm	572 000
2	300 -as csőáteresz előfej építése	1	db	41 000	Ft/	db	41 000
3	Föld árok kialakítása	380	fm	1 800	Ft/	fm	684 000
Összesen:							1 297 000

V. BEFEJEZŐ MUNKÁK

	Tétel:	Mennyiség:		Egységár			Díjtétel Nettó (Ft)
1	Tereprendezés, humuszosítás, füvesítés az útépítéssel kapcsolatosan	100	m2	1 450	Ft/	m2	145 000
2	Nagyméretű közmszerelvények szintbeemelése	7	db	30 000	Ft/	db	210 000
3	Kapubehajtók, beton helyreállítás	2	m2	5 500	Ft/	m2	11 000
4	Kapubehajtók, térkő helyreállítása	2	m2	5 200	Ft/	m2	10 400
Összesen:							376 400

VI. FORGALOMTECHNIKA

	Tétel:	Mennyiség:		Egységár			Díjtétel Nettó (Ft)
1	Kihelyezendő új KRESZ tábla	1	db	17 500	Ft/	db	17 500
2	Kihelyezendő új KRESZ tábla tartó oszlop	1	db	16 200	Ft/	db	16 200
3	Építés alatti forgalomtechnika	1	készlet	35 000	Ft/	készlet	35 000
Összesen:							68 700

VII. EGYÉB MUNKÁK

	Tétel:	Mennyiség:		Egységár			Díjtétel Nettó (Ft)
1	MMT (mintavételi és minősítési terv) elkészítése	1	db	350 000	Ft/	db	350 000
Összesen:							350 000

KÖLTSÉGVETÉSI FŐÖSSZESÍTŐ

I. BONTÁSI- ÉS ÉPÍTÉSELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁK	1 495 800
II. ALÉPÍTMÉNYI MUNKÁK	6 878 000
III. FELÉPÍTMÉNYI MUNKÁK	6 902 000
IV. VÍZÉPÍTÉSI MUNKÁK	1 297 000
V. BEFEJEZŐ MUNKÁK	68 700
VI. FORGALOMTECHNIKA	68 700
VII. EGYÉB MUNKÁK	350 000
ÖSSZESEN:	17 060 200
27 % áfa	4 606 254
MINDÖSSZESEN BRUTTÓ:	21 666 454

Megjegyzés: Az utcára útéptési kivitelei tervek nem készültek. A fenti kiírás az önkormányzat által készült. A technológia a következő. A régi útalap marad és erre kerül AC 11 5cm vastag kopóréteg 0,135t/m2-rel számolva.

Az út mindkét szélén süllyesztett szegély lesz a kiírás szerint.

Az út egyik oldalán földárok kerül kialakításra a kiírás szerint 300-as átereszek beép.

A kivitelezés előtt a megrendelővel egyeztetni kell az út kereszt és hossz esését árkok kiala.

MMT: min. 4db teherbírásmérés, 4db magminta az aszfaltból, padkán 6db tömörségmérés.

Forgalomtechnika: Csak az építés alatt a közlekedés megoldása.

Üllő, 2018.05.24.

S-LINE 2005 KFT.
5085 Rákóczi falva, Petőfi S. út 7.
Adószám.: 13593944-2-16
Levelezési cím: 5001 Szolnok, Pf. 131

Üllő, Lóránt Gyula utca útépítés

Árazatlan költségvetési kiírás

I. BONTÁSI- ÉS ÉPÍTÉSELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁK

	Tétel:	Mennyiség:		Egységár			Díjtétel Nettó (Ft)
1	Aszfalt burkolat bontása, aszfaltos törmelék elszállítása lerakóhelyre	864	m2	850	Ft/	m2	734 400
2	Beton burkolat bontása, törmelék elszállítása lerakóhelyre	15	m2	1 880	Ft/	m2	28 200
3	Meglévő térkő bejáratok bontása	33	m2	1 820	Ft/	m2	60 060
Összesen:							822 660

II. ALÉPÍTMÉNYI MUNKÁK

	Tétel:	Mennyiség:		Egységár			Díjtétel Nettó (Ft)
1	Úttükör készítése	864	m2	1 200	Ft/	m2	1 036 800
2	Süllyesztett szegély építése előregyártott beton elemekből C 20/25-32/FN min. beton alapperendával	442	fm	5 900	Ft/	fm	2 607 800
3	M22 mechanikai stabilizációs padka építése, tömörítése Trr=95% tömörségre (tömör m3)	43	m3	16 600	Ft/	m3	713 800
Összesen:							4 358 400

III. FELÉPÍTMÉNYI MUNKÁK

	Tétel:	Mennyiség:		Egységár			Díjtétel Nettó (Ft)
1	AC 11 kopó aszfaltréteg készítése gépi erővel	48	m3	76 000	Ft/	m3	3 648 000
Összesen:							3 648 000

IV. VÍZÉPÍTÉSI MUNKÁK

	Tétel:	Mennyiség:		Egységár		Díjtétel Nettó (Ft)
1	300-as csőátereszt építése	82	fm	19 000	Ft/ fm	1 558 000
2	300 -as csőátereszt előfej építése	5	db	45 000	Ft/ db	225 000
3	Föld árok kialakítása	216	fm	1 300	Ft/ fm	280 800
Összesen:						2 063 800

V. BEFEJEZŐ MUNKÁK

	Tétel:	Mennyiség:		Egységár		Díjtétel Nettó (Ft)
1	Tereprendezés, humuszosítás, füvesítés az útépítéssel kapcsolatosan	100	m2	1 100	Ft/ m2	110 000
2	Nagyméretű közműszerelvények szintbeemelése	7	db	27 000	Ft/ db	189 000
3	Kapubehajtók, beton helyreállítás	15	m2	6 100	Ft/ m2	91 500
4	Kapubehajtók, térkő helyreállítása	33	m2	5 500	Ft/ m2	181 500
Összesen:						572 000

VI. FORGALOMTECHNIKA

	Tétel:	Mennyiség:		Egységár		Díjtétel Nettó (Ft)
1	Kihelyezendő új KRESZ tábla	4	db	14 500	Ft/ db	58 000
2	Kihelyezendő új KRESZ tábla tartó oszlop	4	db	15 000	Ft/ db	60 000
3	Építés alatti forgalomtechnika	1	készlet	25 000	Ft/ készlet	25 000
Összesen:						143 000

VII. EGYÉB MUNKÁK

	Tétel:	Mennyiség:		Egységár		Díjtétel Nettó (Ft)
1	MMT (mintavételi és minősítési terv) elkészítése	1	db	300 000	Ft/ db	300 000
Összesen:						300 000

KÖLTSÉGVETÉSI FŐÖSSZESÍTŐ

I. BONTÁSI- ÉS ÉPÍTÉSELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁK	822 660
II. ALÉPÍTMÉNYI MUNKÁK	4 358 400
III. FELÉPÍTMÉNYI MUNKÁK	3 648 000
IV. VÍZÉPÍTÉSI MUNKÁK	2 063 800
V. BEFEJEZŐ MUNKÁK	572 000
VI. FORGALOMTECHNIKA	143 000
VII. EGYÉB MUNKÁK	300 000
ÖSSZESEN:	11 907 860
27 % áfa	3 215 122
MINDÖSSZESEN BRUTTÓ:	15 122 982

Megjegyzés: Az utcára útépitési kivitelei tervek nem készültek. A fenti kiírás az önkormányzat által készült. A technológia a következő. A régi útalap marad és erre kerül AC 11 5cm vastag kopóréteg 0,135t/m²-rel számolva.

Az út mindkét szélén süllyesztett szegély lesz a kiírás szerint.

Az út egyik oldalán földárkok kerül kialakításra a kiírás szerint 300-as átereszek beép.

A kivitelezés előtt a megrendelővel egyeztetni kell az út kereszt és hossz esését árkok kiala.

MMT: min. 4db teherbírás mérés, 4db magminta az aszfaltból ,padkán 6db tömörség mérés.

Forgalomtechnika: Csak az építés alatt a közlekedés megoldása.

Üllő, 2018.05.24.

Budapest, 2018. május 30.

ROK-LA Építési Szolgáltató Kft.
1164 Budapest, Fenyő u. 2/a
Számolási szám: 11772149-20180517
Adószám: 11772149-2-42

Fodor Tamás
ügyvezető

Üllő, Bozsik József krt. útépítés

Árazatlan költségvetési kiírás

I. BONTÁSI- ÉS ÉPÍTÉSELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁK

	Tétel:	Mennyiség:		Egységár			Díjtétel Nettó (Ft)
1	Aszfalt burkolat bontása, aszfaltos törmelék elszállítása lerakóhelyre	1 520	m2	850	Ft/	m2	1 292 000
2	Beton burkolat bontása, törmelék elszállítása lerakóhelyre	2	m2	1 880	Ft/	m2	3 760
3	Meglévő térkő bejáratok bontása	2	m2	1 820	Ft/	m2	3 640
Összesen:							1 299 400

II. ALÉPÍTMÉNYI MUNKÁK

	Tétel:	Mennyiség:		Egységár			Díjtétel Nettó (Ft)
1	Úttükör készítése	1 520	m2	1 200	Ft/	m2	1 824 000
2	Süllyesztett szegély építése előregyártott beton elemekből C 20/25-32/FN min. beton alaperendával	760	fm	5 900	Ft/	fm	4 484 000
3	M22 mechanikai stabilizációs padka építése, tömörítése Tr=95% tömörségre (tömör m3)	76	m3	16 600	Ft/	m3	1 261 600
Összesen:							7 569 600

III. FELÉPÍTMÉNYI MUNKÁK

	Tétel:	Mennyiség:		Egységár			Díjtétel Nettó (Ft)
1	AC 11 kopó aszfaltréteg készítése gépi erővel	85	m3	76 000	Ft/	m3	6 460 000
Összesen:							6 460 000

IV. VÍZÉPÍTÉSI MUNKÁK

	Tétel:	Mennyiség:		Egységár			Díjtétel Nettó (Ft)
1	300-as csőáteresz építése	26	fm	19 000	Ft/	fm	494 000
2	300 -as csőáteresz előfej építése	1	db	45 000	Ft/	db	45 000
3	Föld árok kialakítása	380	fm	1 300	Ft/	fm	494 000
Összesen:							1 033 000

V. BEFEJEZŐ MUNKÁK

	Tétel:	Mennyiség:		Egységár			Díjtétel Nettó (Ft)
1	Tereprendezés, humuszosítás, füvesítés az útépítéssel kapcsolatosan	100	m2	1 100	Ft/	m2	110 000
2	Nagyméretű közműszerelvények szintbeemelése	7	db	27 000	Ft/	db	189 000
3	Kapubehajtók, beton helyreállítás	2	m2	6 100	Ft/	m2	12 200
4	Kapubehajtók, térkő helyreállítása	2	m2	5 500	Ft/	m2	11 000
Összesen:							322 200

VI. FORGALOMTECHNIKA

	Tétel:	Mennyiség:		Egységár			Díjtétel Nettó (Ft)
1	Kihelyezendő új KRESZ tábla	1	db	14 500	Ft/	db	14 500
2	Kihelyezendő új KRESZ tábla tartó oszlop	1	db	15 000	Ft/	db	15 000
3	Építés alatti forgalomtechnika	1	készlet	25 000	Ft/	készlet	25 000
Összesen:							54 500

TD

VII. EGYÉB MUNKÁK

	Tétel:	Mennyiség:		Egységár			Díjtétel Nettó (Ft)
1	MMT (mintavételi és minősítési terv) elkészítése	1	db	300 000	Ft/	db	300 000
Összesen:							300 000

KÖLTSÉGVETÉSI FŐÖSSZESÍTŐ

I. BONTÁSI- ÉS ÉPÍTÉSELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁK	1 299 400
II. ALÉPÍTMÉNYI MUNKÁK	7 569 600
III. FELÉPÍTMÉNYI MUNKÁK	6 460 000
IV. VÍZÉPÍTÉSI MUNKÁK	1 033 000
V. BEFEJEZŐ MUNKÁK	322 200
VI. FORGALOMTECHNIKA	54 500
VII. EGYÉB MUNKÁK	300 000
ÖSSZESEN:	17 038 700
27 % áfa	4 600 449
MINDÖSSZESEN BRUTTÓ:	21 639 149

Megjegyzés: Az utcára útépitési kivitelei tervek nem készültek. A fenti kiírás az önkormányzat által készült. A technológia a következő. A régi útalap marad és erre kerül AC 11 5cm vastag kopóréteg 0,135t/m²-rel számolva.

Az út mindkét szélén süllyesztett szegély lesz a kiírás szerint.

Az út egyik oldalán földárok kerül kialakításra a kiírás szerint 300-as átereszek beép.

A kivitelezés előtt a megrendelővel egyeztetni kell az út kereszt és hossz esését árkok kiala.

MMT: min. 4db teherbírásmérés, 4db magminta az aszfaltból ,padkán 6db tömörségmérés.

Forgalomtechnika: Csak az építés alatt a közlekedés megoldása.

Üllő, 2018.05.24.

Budapest, 2018. május 30.

ROK-LA Építőipari Szolgáltató Kft.
1164 Budapest, Fehérvő u. 2/A
Szélesszám: 11716008-20160577
Adószám: 11712149-2-02
5.

Fodor Tamás
ügyvezető

Üllő, Lóránt Gyula utca útépítés

I. BONTÁSI- ÉS ÉPÍTÉSELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁK

	Tétel:	Mennyiség:		Egységár			Díjtétel Nettó (Ft)
1	Aszfalt burkolat bontása, aszfaltos törmelék elszállítása lerakóhelyre	864	m2	770	Ft/	m2	665 280
2	Beton burkolat bontása, törmelék elszállítása lerakóhelyre	15	m2	1 800	Ft/	m2	27 000
3	Meglévő térkő bejáratok bontása	33	m2	1 800	Ft/	m2	59 400
Összesen:							751 680

II. ALÉPÍTMÉNYI MUNKÁK

	Tétel:	Mennyiség:		Egységár			Díjtétel Nettó (Ft)
1	Úttükör készítése	864	m2	1 410	Ft/	m2	1 218 240
2	Süllyesztett szegély építése előregyártott beton elemekből C 20/25-32/FN min. beton alaperendával	442	fm	5 750	Ft/	fm	2 541 500
3	M22 mechanikai stabilizációs padka építése, tömörítése $T_{rp}=95\%$ tömörségre (tömör m3)	43	m3	16 100	Ft/	m3	692 300
Összesen:							4 452 040

III. FELÉPÍTMÉNYI MUNKÁK

	Tétel:	Mennyiség:		Egységár			Díjtétel Nettó (Ft)
1	AC 11 kopó aszfalréteg készítése gépi erővel	48	m3	74 200	Ft/	m3	3 561 600
Összesen:							3 561 600

IV. VÍZÉPÍTÉSI MUNKÁK

	Tétel:	Mennyiség:		Egységár			Díjtétel Nettó (Ft)
1	300-as csőáteresz építése	82	fm	18 800	Ft/	fm	1 541 600
2	300 -as csőáteresz előfej építése	5	db	34 000	Ft/	db	170 000
3	Föld árok kialakítása	216	fm	1 550	Ft/	fm	334 800
Összesen:							2 046 400

V. BEFEJEZŐ MUNKÁK

	Tétel:	Mennyiség:		Egységár		Díjtétel Nettó (Ft)
1	Tereprendezés, humuszolás, fűvesítés az útépítéssel kapcsolatosan	100	m2	1 200	Ft/m2	120 000
2	Nagyméretű közműszerelvények szintbeemelése	7	db	25 400	Ft/db	177 800
3	Kapubehajtók, beton helyreállítás	15	m2	5 900	Ft/m2	88 500
4	Kapubehajtók, térkő helyreállítása	33	m2	5 300	Ft/m2	174 900
Összesen:						561 200

VI. FORGALOMTECHNIKA

	Tétel:	Mennyiség:		Egységár		Díjtétel Nettó (Ft)
1	Kihelyezendő új KRESZ tábla	4	db	13 600	Ft/db	54 400
2	Kihelyezendő új KRESZ tábla tartó oszlop	4	db	12 400	Ft/db	49 600
3	Építés alatti forgalomtechnika	1	készlet	35 000	Ft/készlet	35 000
Összesen:						139 000

VII. EGYÉB MUNKÁK

	Tétel:	Mennyiség:		Egységár		Díjtétel Nettó (Ft)
1	MMT (mintavételi és minősítési terv) elkészítése	1	db	270 000	Ft/db	270 000
Összesen:						270 000

KÖLTSÉGVETÉSI FŐÖSSZESÍTŐ

I. BONTÁSI- ÉS ÉPÍTÉSELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁK	751 680
II. ALÉPÍTMÉNYI MUNKÁK	4 452 040
III. FELÉPÍTMÉNYI MUNKÁK	3 561 600
IV. VÍZÉPÍTÉSI MUNKÁK	2 046 400
V. BEFEJEZŐ MUNKÁK	561 200
VI. FORGALOMTECHNIKA	139 000
VII. EGYÉB MUNKÁK	270 000
ÖSSZESEN:	11 781 920
27 % áfa	3 181 118
MINDÖSSZESEN BRUTTÓ:	14 963 038

Megjegyzés: Az utcára útépítési kivitelei tervek nem készültek. A fenti kiírás az önkormányzat által készült. A technológia a következő. A régi útalap marad és erre kerül AC 11 5cm vastag kopóréteg 0,135t/m2-rel számolva.

Az út mindkét szélén süllyesztett szegély lesz a kiírás szerint.


Az út egyik oldalán földárok kerül kialakításra a kiírás szerint 300-as átereszek beép.

A kivitelezés előtt a megrendelővel egyeztetni kell az út kereszti és hossz esését árkok kiala.

MMT: min. 4db teherbírásmérés, 4db magminta az aszfaltból ,padkán 6db tömörségmérés.

Forgalomtechnika: Csak az építés alatt a közlekedés megoldása.

Üllő, 2018.05.24.


 Ép-Gép 2002 Kft.
 2209 Péteri, Revai u. 47.
 Adószám: 12820465-2-13
 B.sz.sz.: 10103843-04501740-00000007
 HUG8-10103843-04501740-00000007
 BUDAHUHB

Üllő, Bozsik József krt. útépítés

I. BONTÁSI- ÉS ÉPÍTÉSELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁK

	Tétel:	Mennyiség:		Egységár			Díjtétel Nettó (Ft)
1	Aszfalt burkolat bontása, aszfaltos törmelék elszállítása lerakóhelyre	1 520	m2	770	Ft/	m2	1 170 400
2	Beton burkolat bontása, törmelék elszállítása lerakóhelyre	2	m2	1 800	Ft/	m2	3 600
3	Meglévő térkő bejáratok bontása	2	m2	1 800	Ft/	m2	3 600
Összesen:							1 177 600

II. ALÉPÍTMÉNYI MUNKÁK

	Tétel:	Mennyiség:		Egységár			Díjtétel Nettó (Ft)
1	Úttükör készítése	1 520	m2	1 410	Ft/	m2	2 143 200
2	Süllyesztett szegély építése előregyártott beton elemekből C 20/25-32/FN min. beton alappereendával	760	fm	5 750	Ft/	fm	4 370 000
3	M22 mechanikai stabilizációs padka építése, tömörítése Tr _r =95% tömörségre (tömör m3)	76	m3	16 100	Ft/	m3	1 223 600
Összesen:							7 736 800

III. FELÉPÍTMÉNYI MUNKÁK

	Tétel:	Mennyiség:		Egységár			Díjtétel Nettó (Ft)
1	AC 11 kopó aszfaltréteg készítése gépi erővel	85	m3	74 200	Ft/	m3	6 307 000
Összesen:							6 307 000

IV. VÍZÉPÍTÉSI MUNKÁK

	Tétel:	Mennyiség:		Egységár			Díjtétel Nettó (Ft)
1	300-as csőáteresz építése	26	fm	18 800	Ft/	fm	488 800
2	300 -as csőáteresz előfej építése	1	db	34 000	Ft/	db	34 000
3	Föld árok kialakítása	380	fm	1 550	Ft/	fm	589 000
Összesen:							1 111 800

V. BEFEJEZŐ MUNKÁK

	Tétel:	Mennyiség:		Egységár			Díjtétel Nettó (Ft)
1	Tereprendezés, humuszosítás, füvesítés az útépítéssel kapcsolatosan	100	m2	1 200	Ft/	m2	120 000
2	Nagyméretű közműszerelevények szintbeemelése	7	db	25 400	Ft/	db	177 800
3	Kapubehajtók, beton helyreállítás	2	m2	5 900	Ft/	m2	11 800
4	Kapubehajtók, térkő helyreállítása	2	m2	5 300	Ft/	m2	10 600
Összesen:							320 200

VI. FORGALOMTECHNIKA

	Tétel:	Mennyiség:		Egységár			Díjtétel Nettó (Ft)
1	Kihelyezendő új KRESZ tábla	1	db	13 600	Ft/	db	13 600
2	Kihelyezendő új KRESZ tábla tartó oszlop	1	db	12 400	Ft/	db	12 400
3	Építés alatti forgalomtechnika	1	készlet	18 000	Ft/	készlet	18 000
Összesen:							44 000

VII. EGYÉB MUNKÁK

	Tétel:	Mennyiség:		Egységár			Díjtétel Nettó (Ft)
1	MMT (mintavételi és minősítési terv) elkészítése	1	db	270 000	Ft/	db	270 000
Összesen:							270 000

KÖLTSÉGVETÉSI FŐÖSSZESÍTŐ

I. BONTÁSI- ÉS ÉPÍTÉSELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁK	1 177 600
II. ALÉPÍTMÉNYI MUNKÁK	7 736 800
III. FELÉPÍTMÉNYI MUNKÁK	6 307 000
IV. VÍZÉPÍTÉSI MUNKÁK	1 111 800
V. BEFEJEZŐ MUNKÁK	44 000
VI. FORGALOMTECHNIKA	44 000
VII. EGYÉB MUNKÁK	270 000
ÖSSZESEN:	16 691 200
27 % áfa	4 506 624
MINDÖSSZESEN BRUTTÓ:	21 197 824

Megjegyzés: Az utcára útépítési kivitelei tervek nem készültek. A fenti kiírás az önkormányzat által készült. A technológia a következő. A régi útalap marad és erre kerül AC 11 5cm vastag kopóréteg 0,135t/m²-rel számolva.

Az út mindkét szélén süllyesztett szegély lesz a kiírás szerint.

Az út egyik oldalán földárok kerül kialakításra a kiírás szerint 300-as átereszek beép.

A kivitelezés előtt a megrendelővel egyeztetni kell az út kereszt és hossz esését árkok kiala.

MMT: min. 4db teherbírásmérés, 4db magminta az aszfaltból, padkán 6db tömörségmérés.

Forgalomtechnika: Csak az építés alatt a közlekedés megoldása.

Üllő, 2018.05.24.

Ép-Gép 2002 KFT.
2209 Péteri, Revai u. 47.
Adószám: 12820465-2-13
B.sz.száj: 10111843-04501740-00000007
HU68-10107843-04501740-00000007
BUDAHUHB



Feladó: SWIETELSKY Magyarország Kft 1072 Budapest, Rákóczi út 42.

Üllő Város Polgármesteri Hivatala
Nagyszegi Kálmán úr részére
Nagyszegi.Kalman@ullo.hu
Templom tér 3.
2225 Üllő
MAGYARORSZÁG

ÚTÉPÍTÉSI ÜZLETÁG

2120 Dunakeszi,
Székesdűlő 135.
MAGYARORSZÁG
T: +36 27 542 663
F: +36 27 351 746
www.swietelsky.hu

Dátum: 2018-05-30 Iktatószám: SW/DK/F/047/2018 Ügyintéző: Czákó Ferenc
Területi vállalkozási vezető E-Mail: czako.ferenc@swietelsky.hu

Tárgy: Üllő, Lóránt Gyula utca útépítés – Árajánlat

Tisztelt Nagyszegi Kálmán úr!

Köszönettel vettük megtisztelő ajánlatkérését, amelyre az alábbi ajánlatot tesszük:

11 845 327.- Ft + ÁFA

Az ajánlat összeállításánál az alábbiakat vettük figyelembe:

- **Véleményük szerint a tárgyi kivitelezési munka építési engedély köteles tevékenység, ezért Megrendelő feladata a tárgyi munkára vonatkozó „nem építési engedély köteles tevékenység” tartalmú tervezői nyilatkozat beszerzése, ennek hiányára visszavezethető esetleges károkért/bírságért/felelősségre vonásért nem tartozunk felelősséggel**
- A Megrendelő által biztosított ingyenes, akadálymentes és folyamatos munkavégzést biztosító munkaterület
- **Megrendelő feladata a munkakezdéshez és kivitelezéshez szükséges, engedélyek, hozzájárulások biztosítása**
- Ajánlatunk egy felvonulás és folyamatos munkavégzés esetén érvényes
- **Ajánlatunk a Közútkezelői engedély ismerete nélkül készült, az abban előírtakat ajánlatunk nem tartalmazza**
- Felelősséget csak az általunk végzett munkáért vállalunk, az aléptítmény hiábából származó károkért nem felelünk
- **Ajánlatunkat 30 napig tartjuk érvényben**




Tisztelettel:

SWIETELSKY Magyarország Kft
Útépítési Üzletág

**SWIETELSKY
MAGYARORSZÁG KFT.**

Útépítés
Közép-Magyarországi Földmérési és
2120 Dunaharaszti, Szentendrei út 135.
Adószám: 14300327-2-44

3.



Boncz Zoltán
Területi főmérnök



Czakó Ferenc
Területi vállalkozási vezető

Mellékletek:

- 2 oldal költségvetés

Üllő, Lóránt Gyula utca útépítés

Árazatlan költségvetési kiírás

I. BONTÁSI- ÉS ÉPÍTÉSELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁK

	Tétel:	Mennyiség:		Egységár			Díjtétel Nettó (Ft)
1	Aszfalt burkolat bontása, aszfaltos törmelék elszállítása lerakóhelyre	864	m2	754	Ft/	m2	651 456
2	Beton burkolat bontása, törmelék elszállítása lerakóhelyre	15	m2	1 682	Ft/	m2	25 230
3	Meglévő térkő bejáratok bontása	33	m2	1 682	Ft/	m2	55 506
Összesen:							732 192

II. ALÉPÍTMÉNYI MUNKÁK

	Tétel:	Mennyiség:		Egységár			Díjtétel Nettó (Ft)
1	Úttükör készítése	864	m2	1 340	Ft/	m2	1 157 760
2	Süllyesztett szegély építése előregyártott beton elemekből C 20/25-32/FN min. beton alapperendával	442	fm	6 032	Ft/	fm	2 666 144
3	M22 mechanikai stabilizációs padka építése, tömörítése Tr ρ =95% tömörségre (tömör m3)	43	m3	15 736	Ft/	m3	676 648
Összesen:							4 500 552

III. FELÉPÍTMÉNYI MUNKÁK

	Tétel:	Mennyiség:		Egységár			Díjtétel Nettó (Ft)
1	AC 11 kopó aszfaltréteg készítése gépi erővel	48	m3	70 999	Ft/	m3	3 407 952
Összesen:							3 407 952

IV. VÍZÉPÍTÉSI MUNKÁK

	Tétel:	Mennyiség:		Egységár			Díjtétel Nettó (Ft)
1	300-as csőáteresz építése	82	fm	19 372	Ft/	fm	1 588 504
2	300 -as csőáteresz előfej építése	5	db	40 600	Ft/	db	203 000
3	Föld árok kialakítása	216	fm	1 740	Ft/	fm	375 840
Összesen:							2 167 344

V. BEFEJEZŐ MUNKÁK

	Tétel:	Mennyiség:		Egységár		Díjtétel Nettó (Ft)
1	Tereprendezés, humuszosítás, füvesítés az útépitésével kapcsolatosan	100	m2	1 160	Ft/ m2	116 000
2	Nagyméretű közműszerelvények szintbeemelése	7	db	29 464	Ft/ db	206 248
3	Kapubehajtók, beton helyreállítás	15	m2	6 264	Ft/ m2	93 960
4	Kapubehajtók, térkő helyreállítása	33	m2	5 220	Ft/ m2	172 260
Összesen:						588 468

VI. FORGALOMTECHNIKA

	Tétel:	Mennyiség:		Egységár		Díjtétel Nettó (Ft)
1	Kihelyezendő új KRESZ tábla	4	db	16 820	Ft/ db	67 280
2	Kihelyezendő új KRESZ tábla tartó oszlop	4	db	15 776	Ft/ db	63 104
3	Építés alatti forgalomtechnika	1	készlet	23 200	Ft/ készlet	23 200
Összesen:						153 584

VII. EGYÉB MUNKÁK

	Tétel:	Mennyiség:		Egységár		Díjtétel Nettó (Ft)
1	MMT (mintavételi és minősítési terv) elkészítése	1	db	295 235	Ft/ db	295 235
Összesen:						295 235

KÖLTSÉGVETÉSI FŐÖSSZESÍTŐ

I. BONTÁSI- ÉS ÉPÍTÉSELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁK	732 192
II. ALÉPÍTMÉNYI MUNKÁK	4 500 552
III. FELÉPÍTMÉNYI MUNKÁK	3 407 952
IV. VÍZÉPÍTÉSI MUNKÁK	2 167 344
V. BEFEJEZŐ MUNKÁK	588 468
VI. FORGALOMTECHNIKA	153 584
VII. EGYÉB MUNKÁK	295 235
ÖSSZESEN:	11 845 327
27 % áfa	3 198 238
MINDÖSSZESEN BRUTTÓ:	15 043 565

Megjegyzés: Az utcára útépitési kivitelei tervek nem készültek. A fenti kiírás az önkormányzat által készült. A technológia a következő. A régi útalap marad és erre kerül AC 11 5cm vastag kopóréteg 0,135t/m2-rel számolva.

Az út mindkét szélén süllyesített szegély lesz a kiírás szerint.

Az út egyik oldalán földárok kerül kialakításra a kiírás szerint 300-as átereszek beép.

A kivitelezés előtt a megrendelővel egyeztetni kell az út kereszt és hossz esését árkok kiala.

MMT: min. 4db teherbírásmérés, 4db magminta az aszfaltból ,padkán 6db tömörségmérés.

Forgalomtechnika: Csak az építés alatt a közlekedés megoldása.

Üllő, 2018.05.24.



Feladó: SWIETELSKY Magyarország Kft 1072 Budapest, Rákóczi út 42.

Üllő Város Polgármesteri Hivatala
Nagyszegi Kálmán úr részére
Nagyszegi.Kalman@ullo.hu
Templom tér 3.
2225 Üllő
MAGYARORSZÁG

ÚTÉPÍTÉSI ÜZLETÁG

2120 Dunakeszi,
Székesdűlő 135.
MAGYARORSZÁG
T: +36 27 542 663
F: +36 27 351 746
www.swietelsky.hu

Dátum:
2018-05-30

Iktatószám:
SW/DK/F/046/
2018

Ügyintéző:
Czakó Ferenc
Területi vállalkozási vezető

E-Mail:
czako.ferenc@swietelsky.hu

Tárgy: Üllő, Bozsik J. krt. útépités – Árajánlat

Tisztelt Nagyszegi Kálmán úr!

Köszönettel vettük megtisztelő ajánlatkérését, amelyre az alábbi ajánlatot tesszük:

16 304 003.- Ft + ÁFA

Az ajánlat összeállításánál az alábbiakat vettük figyelembe:

- **Véleményük szerint a tárgyi kivitelezési munka építési engedély köteles tevékenység, ezért Megrendelő feladata a tárgyi munkára vonatkozó „nem építési engedély köteles tevékenység” tartalmú tervezői nyilatkozat beszerzése, ennek hiányára visszavezethető esetleges károkért/bírságért/felelősségre vonásért nem tartozunk felelősséggel**
- A Megrendelő által biztosított ingyenes, akadálymentes és folyamatos munkavégzést biztosító munkaterület
- **Megrendelő feladata a munkakezdéshez és kivitelezéshez szükséges, engedélyek, hozzájárulások biztosítása**
- Ajánlatunk egy felvonulás és folyamatos munkavégzés esetén érvényes
- **Ajánlatunk a Közútkezelői engedély ismerete nélkül készült, az abban előírtakat ajánlatunk nem tartalmazza**
- Felelősséget csak az általunk végzett munkáért vállalunk, az alépitmény hibáiból származó károkért nem felelünk
- **Ajánlatunkat 30 napig tartjuk érvényben**

SWIETELSKY Magyarország Kft.
1072 Budapest
Rákóczi út 42.
MAGYARORSZÁG

T: +36 1 889-6300
F: +36 1 889-6350
E: swietelsky@swietelsky.hu
www.swietelsky.hu

Adószám: 14300327-2-44
Cégjegyzékszám.: 01-09-897738
Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Bankszámlaszám:
Raiffeisen Bank Zrt.
12001008-01044764-00100009
SWIFT: URBTHUHB



Tisztelettel:

SWIETELSKY Magyarország Kft
Útépítési Üzletág

**SWIETELSKY
MAGYARORSZÁG KFT.**

Útépítés
Közép-Magyarországi Fémáréplátó
2120 Dunakeszi, Széchenyi út 136.
Adószám: 14300327-2-44


Boncz Zoltán
Területi főmérnök


Czákó Ferenc
Területi vállalkozási vezető

Mellékletek:

- 2 oldal költségvetés

Üllő, Bozsik József crt. útépítés

Árazatlan költségvetési kiírás

I. BONTÁSI- ÉS ÉPÍTÉSELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁK

	Tétel:	Mennyiség:		Egységár			Díjtétel Nettó (Ft)
1	Aszfalt burkolat bontása, aszfaltos törmelék elszállítása lerakóhelyre	1 520	m2	754	Ft/	m2	1 146 080
2	Beton burkolat bontása, törmelék elszállítása lerakóhelyre	2	m2	1 682	Ft/	m2	3 364
3	Meglévő térkő bejáratok bontása	2	m2	1 682	Ft/	m2	3 364
Összesen:							1 152 808

II. ALÉPÍTMÉNYI MUNKÁK

	Tétel:	Mennyiség:		Egységár			Díjtétel Nettó (Ft)
1	Úttükör készítése	1 520	m2	1 112	Ft/	m2	1 690 240
2	Süllyesztett szegély építése előregyártott beton elemekből C 20/25-32/FN min. beton alapperendával	760	fm	6 032	Ft/	fm	4 584 320
3	M22 mechanikai stabilizációs padka építése, tömörítése Trρ=95% tömörségre (tömör m3)	76	m3	15 736	Ft/	m3	1 195 936
Összesen:							7 470 496

III. FELÉPÍTMÉNYI MUNKÁK

	Tétel:	Mennyiség:		Egységár			Díjtétel Nettó (Ft)
1	AC 11 kopó aszfaltréteg készítése gépi erővel	85	m3	67 988	Ft/	m3	5 778 980
Összesen:							5 778 980

IV. VÍZÉPÍTÉSI MUNKÁK

	Tétel:	Mennyiség:		Egységár			Díjtétel Nettó (Ft)
1	300-as csőáteresz építése	26	fm	19 372	Ft/	fm	503 672
2	300 -as csőáteresz előfej építése	1	db	40 600	Ft/	db	40 600

3	Föld árok kialakítása	380	fm	1 740	Ft/ fm	661 200
Összesen:						1 205 472

V. BEFEJEZŐ MUNKÁK

	Tétel:	Mennyiség:		Egységár		Díjtétel Nettó (Ft)
1	Tereprendezés, humuszolás, fűvesítés az útéptéssel kapcsolatosan	100	m2	1 160	Ft/ m2	116 000
2	Nagyméretű közműszerelvények szintbeemelése	7	db	29 464	Ft/ db	206 248
3	Kapubehajtók, beton helyreállítás	2	m2	6 264	Ft/ m2	12 528
4	Kapubehajtók, térkő helyreállítása	2	m2	5 220	Ft/ m2	10 440
Összesen:						345 216

VI. FORGALOMTECHNIKA

	Tétel:	Mennyiség:		Egységár		Díjtétel Nettó (Ft)
1	Kihelyezendő új KRESZ tábla	1	db	16 820	Ft/ db	16 820
2	Kihelyezendő új KRESZ tábla tartó oszlop	1	db	15 776	Ft/ db	15 776
3	Építés alatti forgalomtechnika	1	készlet	23 200	Ft/ készlet	23 200
Összesen:						55 796

VII. EGYÉB MUNKÁK

	Tétel:	Mennyiség:		Egységár		Díjtétel Nettó (Ft)
1	MMT (mintavételi és minősítési terv) elkészítése	1	db	295 235	Ft/ db	295 235
Összesen:						295 235

KÖLTSÉGVETÉSI FŐÖSSZESÍTŐ

I. BONTÁSI- ÉS ÉPÍTÉSELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁK	1 152 808
II. ALÉPÍTMÉNYI MUNKÁK	7 470 496
III. FELÉPÍTMÉNYI MUNKÁK	5 778 980
IV. VÍZÉPÍTÉSI MUNKÁK	1 205 472
V. BEFEJEZŐ MUNKÁK	345 216
VI. FORGALOMTECHNIKA	55 796
VII. EGYÉB MUNKÁK	295 235
ÖSSZESEN:	16 304 003
27 % áfa	4 402 081
MINDÖSSZESEN BRUTTÓ:	20 706 084

Megjegyzés: Az utcára útéptései kivitelei tervek nem készültek. A fenti kiírás az önkormányzat által készült. A technológia a következő. A régi útalap marad és erre kerül AC 11 5cm vastag kopóréteg 0,135t/m²-rel számolva.

Az út mindkét szélén süllyesztett szegély lesz a kiírás szerint.

Az út egyik oldalán földárok kerül kialakításra a kiírás szerint 300-as átereszek beép.

A kivitelezés előtt a megrendelővel egyeztetni kell az út kereszt és hossz esését árkok kiala.

MMT: min. 4db teherbírásmérés, 4db magminta az aszfaltból ,padkán 6db tömörségmérés.

Forgalomtechnika: Csak az építés alatt a közlekedés megoldása.

Üllő, 2018.05.24.