

TETŐ-FOK 96 KFT.

7100 Szekszárd, Csaba u. 17/b.

06/30/9475041

Cg. 17-09-002531

11289470-2-17

2020. március 11.

ÁRAJÁNLAT

Üllő, ÁFÁI, lapostetős épület PVC lemezes csapadékvíz elleni szigetelési munkáira

Sz.	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Anyag+Díj összesen
1	Geotextília műanyag elválasztó filcreteg fektetése vízszintes és függőleges tetőfelületre, átlapolásokkal, szárazon fektetve 300 g/m ² felületfőmegű műanyag filccel	1062 m ²	450	350	477 900	371 700	849 600
2	5x5 cm-es kiterített szélességű rögzítő L profil beépítése vízszintes csapadékvíz elleni szigetelés rögzítéséhez hajlatokba	66 fm	1 280	800	84 480	52 800	137 280
3	Egyvíztorros fóliabádóg ereszszerelő beépítése, lemeztoldások nyújtható PVC lemezes vízzárásával 20 cm-es kiterített szélességgel, meglévő állókorcok levágásával, mechanikai rögzítéssel	165 fm	1 750	900	288 750	148 500	437 250

Szigetelés

4	Egyvíztorros, állókorcos fóliabádóg ereszszegevény beépítése, lemeztoldások nyújtható PVC lemezes vízzárásával 20 cm-es kiterített szélességgel, mechanikai rögzítéssel	11 fm	1 750	900	19 250	9 900	29 150
5	5+1 cm-es kiterített szélességű fóliabádóg rögzítőszegély beépítése kéményszegélyekre, rugalmas tömítőanyag tömítéssel	71 fm	880	900	62 480	63 900	126 380
6	Csapadékvíz elleni szigetelés készítése vízszintes tetőfelületen egy rétegben, 1,8 mm vtg. lágy PVC lemezzel, aljzathoz mechanikai rögzítéssel, lemeztápolások forrólevegős hegesztésével, szélszívó sávban sűrített mechanikai rögzítéssel	1008 m2	2 580	1 300	2 600 640	1 310 400	3 911 040
7	Csapadékvíz elleni szigetelés készítése függőleges tetőfelületeken lágy PVC lemezzel	54 m2	2 580	2 000	139 320	108 000	247 320
8	Új, PVC páraszellőzők beépítése PVC lemez gallérozással	24 db	7 850	3 000	188 400	72 000	260 400

Munkanem összesen: (Nettó)

3 861 220

2 137 200

5 998 420**ÁFA 27%****1 619 573****Vállalasi ár: (Bruttó)****7 617 993**

Nagy Zoltán

Ügyvezető

Épületszigetelő szakmérnök