

Tuti-Tetoszig kft!

4362 Nyírgelse Rákóczi u.34

Adósz.:26351454-2-15

Tel.:06702095776

Email.:krisztianzuro@gmail.com

ÁRAJÁNLAT

Lapostetős épület PVC lemezes csapadékvíz elleni szigetelési munkáira

Ssz.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Anyag+Díj összesen
1	Geotextília műanyag elválasztó filcréteg fektetése vízszintes és függőleges tetőfelületre, átlapolásokkal, szárazon fektetve 300 g/m2 felületfőmegű műanyag filccel	1062	m2	440	365	467 280	387 630	854 910
2	5x5 cm-es kiterített szélességű rögzítő L profil beépítése vízszintes csapadékvíz elleni szigetelés rögzítéséhez hajlatokba	66	fm	1 550	655	102 300	43 230	145 530
3	Egyvízorros fóliabádog ereszszegegy beépítése, lemeztoldások nyújtható PVC lemezes vízzárásával 20 cm-es kiterített szélességgel, meglévő állókorcok leválasztásával mechanikai rögzítéssel	165	fm	1 770	785	292 050	129 525	421 575

Szigetelés

4	Egyvíztorros, állókorcós fóliabádóg ereszszegély beépítése, lemeztoldások nyújtható PVC lemezes vízzárásával 20 cm-es kiterített szélességgel, mechanikai rögzítéssel	11 fm	1 770	785	19 470	8 635	28 105
5	5+1 cm-es kiterített szélességű fóliabádóg rögzítőszegély beépítése kéményszegélyekre, rugalmas tömítőanyag tömítéssel	71 fm	1 230	655	87 330	46 505	133 835
6	Csapadékvíz elleni szigetelés készítése vízszintes tetőfelületen egy rétegben, 1,8 mm vtg. lágy PVC lemezzel, aljzathoz mechanikai rögzítéssel, lemeztápolások forrólevegős hegesztésével, szélszívó sávban sűrített mechanikai rögzítéssel	1008 m2	5 055	4 490	5 095 440	4 525 920	9 621 360
7	Csapadékvíz elleni szigetelés készítése függőleges tetőfelületeken lágy PVC lemezzel	54 m2	3 970	4 230	214 380	228 420	442 800
8	Új, PVC páraszellőzők beépítése PVC lemez gallérozással	24 db	2 580	3 125	61 920	75 000	136 920

Munkanem összesen: (Nettó)

ÁFA 27%

Vállalási ár: (Bruttó)

6 340 170

5 444 865

11 785 035**3 181 959****14 966 994**