

Árajánlat

Soós László Úr részére!

Tárgy: Üllő, itatott felületű útépítés

A helyszíni bejárás és felmérés alapján az alábbi árajánlatot adom:

Megnevezés	Mennyiség	Menny. Egység	Egységár nettó	Összesen nettó
I. Bozsik József Körút				
1. Meglévő útfelületen lévő kátyúk javítása, útfelület gréderes rendezése, átlag 5 cm vastagságban, 0/40 mm martaszfalt terítéssel, vibrohengeres tömörítéssel 287 fm x0,4m	1148	m2	1 950	2 238 600 Ft
2. Közműfedlapok szintbeemelése	3	db	25 000	75 000 Ft
3. Kétrétegű itatott makadám burkolat építése átlag 5 cm darált aszfalt beépítésével és vibrohengeres tömörítéssel	1148	m2	2 780	3 191 440 Ft
4. Földpadka nyesése, a kitermelt anyag elszállítása, padka lejtés kialakítása, 0,8 m szélességben 287x(2x0,8)	459	m2	300	137 700 Ft
5. Csapadékvíz szivárogtató földárok kialakítása. A kitermelt föld elszállítása	160	fm	2 800	448 000 Ft
Nettó összesen:				6 090 740 Ft
Áfa 27%-os				1 644 500 Ft
Bruttó összesen:				7 735 240 Ft
II. Kutasi György utca				
1. Meglévő útfelületen lévő kátyúk javítása, útfelület gréderes rendezése, átlag 5 cm vastagságban, 0/40 mm martaszfalt terítéssel, vibrohengeres tömörítéssel 1088fm x4m	432	m2	1 950	842 400 Ft
2. Közműfedlapok szintbeemelése	2	db	25 000	50 000 Ft
3. Kétrétegű itatott makadám burkolat építése átlag 5 cm darált aszfalt beépítésével és vibrohengeres tömörítéssel	432	m2	2 780	1 200 960 Ft

HIDROGRÁD KFT

2330 Dunaharaszti, Akácfa u. 2/a.

Tel.:06-70/381-3193, E-mail: info@hidrograd.hu



4	Földpadka nyesése, a kitermlet anyag elszállítása, padka lejtés kialakítása, 0,8 m szélességben 108x(2x0,8)	172,8	m2	300	51 840 Ft
5	Csapadékvíz szivárogtató földárok kialakítása. A kitermelt föld elszállítása	60	fm	2 800	168 000 Ft
Nettó összesen:					2 313 200 Ft
Áfa 27%-os					624 564 Ft
Bruttó összesen:					2 937 764 Ft
III. Hajós Alfréd u.					
1.	Meglévő útfelületen lévő kátyúk javítása, útfelület gréderes rendezése, átlag 5 cm vastagságban, 0/40 mm martaszfalt terítéssel, vibrohengeres tömörítéssel 106 fm x0,4m	424	m2	1 950	826 800 Ft
2.	Közműfedlapok szintbeemelése	2	db	25 000	50 000 Ft
3	Kétrétegű itatott makadám burkolat építése átlag 5 cm darált aszfalt beépítésével és vibrohengeres tömörítéssel	424	m2	2 780	1 178 720 Ft
4	Földpadka nyesése, a kitermlet anyag elszállítása, padka lejtés kialakítása, 0,8 m szélességben 287x(2x0,8)	169,6	m2	300	50 880 Ft
5	Csapadékvíz szivárogtató földárok kialakítása. A kitermelt föld elszállítása	60	fm	2 800	168 000 Ft
Nettó összesen:					2 274 400 Ft
Áfa 27%-os					614 088 Ft
Bruttó összesen:					2 888 488 Ft

Dh, 2020.08.14.

HIDROGRÁD KFT
2330 Dunaharaszti, Akácfa u. 2/a.
Adószám: 14335582-33

Hidrograd Kft
Seres József

HIDROGRÁD KFT

2330 Dunaharaszti, Akácfa u. 2/a.

Tel.:06-70/381-3193, E-mail: info@hidrograd.hu



Árajánlat

Soós László Úr részére!


Tárgy: Üllő, útfelújítási munkák

A helyszíni bejárás és felmérés alapján az alábbi árajánlatot adom:

Megnevezés	Mennyiség	Menny. Egység	Egysegár nettó	Osszesen nettó
Papp László utca				
1. Kétrétegű itatott makadám építése. A meglévő rossz állapotú itatott makadám burkolat felület profilozása, martaszfalt pótlása 5 cm vastagságig, a lejtési viszonyok kialakítása. 154 fm x 4,8 m	739,2	m2	4 950	3 659 040 Ft
2. Meglévő kátyúknál régi útalap kibontása, járműre rakodása és bontott anyag elszállítása, 20 cm vastagságban darált beton útalap építése, tömörítése és 5 cm mart aszfalt építése	35	m2	12 400	434 000 Ft
3. Aknafedlapok szintbehelyezése	1	db	35 000	35 000 Ft
Nettó összesen:				4 128 040 Ft
Áfa 27%-os				1 114 571 Ft
Bruttó összesen:				5 242 611 Ft

Dunaharaszti, 2020.06.30.

HIDROGRÁD KFT
2330 Dunaharaszti, Akácfa u. 2/a
Adószám: 14335558-2-113


Hidrográd Kft
Serecs József

Árajánlat

Soós László Úr részére!


Tárgy: Üllő, útfelújítási munkák

A helyszíni bejárás és felmérés alapján az alábbi árajánlatot adom:

Megnevezés	Mennyiség	Menny. Egység	Egysegár nettó	Osszesen nettó
Puskás Ferenc utca				
1. Kétrétegű itatott makadám építése. A meglévő rossz állapotú itatott makadám burkolat felület profilozása, martaszfalt pótlása 5 cm vastagságig, a lejtési viszonyok kialakítása. 74 fm x 4,0 m	296	m2	4 950	1 465 200 Ft
2. Meglévő kátyúknál régi útalap kibontása, járműre rakodása és bontott anyag elszállítása, 20 cm vastagságban darált beton útalap építése, tömörítése és 5 cm mart aszfalt építése	31	m2	12 400	384 400 Ft
Nettó összesen:				1 849 600 Ft
Áfa 27%-os				499 392 Ft
Bruttó összesen:				2 348 992 Ft

Dunaharaszti, 2020.06.30.

HIDROGRÁD KFT
2330 Dunaharaszti, Akácfa u. 2/a.
Adószám: 14335558-2-113


Hidrograd Kft
Serés József