

Üllő, Maglódi út járdaépítés

I	Tétel megnevezések	menny.:	m.e.:	egységár:	össz.:
1	Humusz leszedés 25 cm vastagságban, majd járda tükör tömörítése	200,00	m2	2 200 D:	440 000
2	Kitermelt föld elszállítása	49,00	m3	3 750 A + D:	183 750
3	Kétoldali járdaszegély építése 100cm elemekből	280,00	m	5 700 D:	1 596 000
4	Zúzottkő alapréteg építése 15 cm vastagságban	182,00	m2	2 240 A + D:	407 680
5	20x10x6cm térkő burkolat építése 4 cm ágyazatba helyezve	182,00	m2	7 600 A + D:	1 383 200
NETTO A + D:					4 010 630 Ft

ÉP-GÉP 2002 Kft.
 2209 Péteri, Révai u. 47.
 Adószám: 128/20465-2-13

.....
 Ép-Gép 2002 Kft.

Összesen	NETTO A + D:	4 010 630 Ft
	27% Áfa	1 082 870 Ft
	BRUTTÓ	<u>5 093 500 Ft</u>