



**SINUS - ELEKTRO**  
KIVITELEZŐ, KÉRESKEDelmi ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.  
ÉPÜLETEK VILLAMOS KIVITELEZÉSE ERŐS ÉS GYENGEÁRAMÚ  
VILLANYSZERELÉS, KÜLSŐ ÉS BELSŐ HÁLÓZATOK KIALAKÍTÁSA,  
NAPÉLEMEK RENDSZEREK TELEPÍTÉSE

7100 Szekszárd Sport u. 3. Tel: +36/74-511 - 400, -401, -402 Fax: +36/74-511-400  
www.sinus-elektro.hu \* mail: info@sinus-elektro.hu \* szabo.ferenc@sinus-elektro.hu



Név : Üllő Város Önkormányzata

Cím :  
Üllő, Templom tér 3

Kelt: 2022.03.08.

A munka leírása:  
Csülökfesztivál ideiglenes villamos ellátása  
a piac hálózatáról.

Készítette: Hetesi Krisztián


Készült:  
Helyszíni felmérés/Megrendelői igények alapján

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	1 119 890 Ft	821 950 Ft
1.1 Közvetlen önköltség összesen	1 119 890 Ft	821 950 Ft
2.1 ÁFA vetítési alap	1 941 840 Ft	
2.2 Áfa	27,00%	524 297 Ft
3. A munka ára		2 466 137 Ft

Aláírás

## 01 Ideiglenes hálózat

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag Díj összesen	Díj összesen
<b>71 Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés</b>							
1	71-001-1.4.1-0110230	Merev simafalú és gégecső, műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre elkészített tartószerkezetre, horonyba, üregbe szerelve, kemény műanyag gégecsőből, Névleges méret: 9-28,5 mm UV álló FXP turbo 25mm	425 m	207	650	87975	276250
2	71-001-30.2-0910052	Műanyag padlófeletti csatorna elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre szerelve, idomdarabokkal, szélesség: 40 mm felett kábel alagút	6 m	32500	3200	195000	19200
3	71-002-31.1-0235304	Gumiköpenyes kábel elhelyezése kis és közepes mechanikai igénybevételre, előre elkészített tartószerkezetre, rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,75-2,5 mm <sup>2</sup> Cabling Systems Hungary H05RR-F 300/500V gumiköpenyes vezeték 3x2,5 mm <sup>2</sup> , rézérrel (GT)	425 m	739	350	314075	148750
4	71-004-1.1	Acél tartószerkezet helyszínen gyártva, beépítéssel, tömeghatár: 5,00 kg/db-ig Csatlakozótáblák talpainak összeállítása	10 klt	7500	6500	75000	65000
							
5	71-007-1.4.2.2-0545798	Kisfeszültségű, 230-500V, CEE típusú egyenes vagy hordozható ipari csatlakozó felszerelése, 2 pólusú + PE Gumírozott lengő dugvilla	10 db	1260	2665	12600	26650
6	71-007-36.1.1-0316751	Csatlakozó kombináció elhelyezése sík szerelőlapra, IP 44 védelemmel, kis méretben, 4 db 1 fázisú csatlakozó aljzatos csatlakozótábla	10 db	28500	6110	285000	61100

## 01 Ideiglenes hálózat



7	71-013- 5.5.1- 0310372	Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, földelő rúd vagy cső, 4 m hosszúságig rúdföldelő, 3 m hosszú	10 db	15024	16500	150240	165000
8	"K"	Érintésvédelmi felülvizsgálat és minősítő irat	1 klt		60000	0	60000
<b>Fejezet összesen:</b>						<b>1119890</b>	<b>821950</b>