

Yorkshire Kert Kft.

Áróád fejedelem utca ált. isk. kerítés

Tételszám	Tétel	Mennyiség	Egység	Anyag	Díj	Anyag összesen	Díj összesen	Becsült költség
1.0	BONTÁSI- ÉS FÖLDMUNKÁK, ELŐKÉSZÍTÉS							
1.1	Meglévő kerítés bontása kerítésmezővel, kapuval, oszlopokkal, alépfüggővel együtt, elszállítása lerakóhelyre.	170,0	fm	0 Ft	10 000 Ft	0 Ft	1 700 000 Ft	1 700 000 Ft
1.2	Gépi földmunka, alapkészítés 50X50X80cm mély munkagödör kiemelése, kiemelt föld elszállítása lerakóhelyre.	1,0	db	0 Ft	850 000 Ft	0 Ft	850 000 Ft	850 000 Ft
	BONTÁSI- ÉS FÖLDMUNKÁK, ELŐKÉSZÍTÉS							2 550 000 Ft
	+ ÁFA (27%)							3 238 500 Ft
2.0	ÉPÍTÉSI MUNKÁK							
2.1	MŰSZERES KITŰZÉS	1	db	0 Ft	275 000 Ft	0 Ft	275 000 Ft	275 000 Ft
	Vasalt 80 cm mély beton ponttalap készítése. 70db	14	m3	34 500 Ft	33 000 Ft	483 000 Ft	462 000 Ft	945 000 Ft

Yorkshire Kert Kft.
2141 Csömör
Vadkerti Zsigmond utca 435/A.
Asz.: 25999137-2-13
Bsz.: 11742874-21434626

	Betanfence 3D - Oszlop telepítése	70	db	11 000 Ft	16 500 Ft	770 000 Ft	1 155 000 Ft	1 925 000 Ft
2.2	Kerítés lábazatának kialakítása "A" típusú beton lábazati elem (Sima) 2450X300X50mm és ezekhez köztés "H" idom "B" típus.	171	m	9 800 Ft	7 800 Ft	1 675 800 Ft	1 333 800 Ft	3 009 600 Ft
2.4	Betanfence 3D vagy ezzel megegyező műszaki tartalmú kerítés elem(Zöld) 250X153 cm telepítése. Betanfence gyári köztés rögzítő bilincs alkalmazásával 4db/tábla	70	db	18 300 Ft	10 000 Ft	1 281 000 Ft	700 000 Ft	1 981 000 Ft
2.4	Betanfence 3D Egyszárnyú kapu telepítése 153X100cm méretben, kerítésmezővel azonos küllemű minden szerelvényével és zárszerkezettel, minden mellék munkájával együtt kompletten	1	db	250 000 Ft	175 000 Ft	250 000 Ft	175 000 Ft	425 000 Ft
	Telepítés összesen							8 560 600 Ft
	+ ÁFA (27%)							10 871 962 Ft
	Összesen:							11 110 600 Ft
	+ ÁFA (27%)							14 110 462 Ft

Yorkshire Kert Kft.

2141 Csömör

Vadkereti Zsigmond utca 435/1.

Asz.: 25899137-2-13

Bsz.: 11742874-21434626

Zene. isk. kerítés

Tételszám	Tétel	Mennyiség	Egység	Anyag	Díj	Anyag összesen	Díj összesen	Becsült költség
1.0	BONTÁSI- ÉS FÖLDMUNKÁK, ELŐKÉSZÍTÉS							
1.1	Meglévő kerítés bontása kerítésmezővel, kapuval, oszlopokkal, alépítménnyel együtt, elszállítása lerakóhelyre.	61,0	fm	0 Ft	13 800 Ft	0 Ft	841 800 Ft	841 800 Ft
1.2	Gépi földmunka, alapkészítés 50X50X80cm mély munkagödör kiemelése, kiemelt föld elszállítása lerakóhelyre.	1,0	db	0 Ft	650 000 Ft	0 Ft	650 000 Ft	650 000 Ft
	BONTÁSI- ÉS FÖLDMUNKÁK, ELŐKÉSZÍTÉS + ÁFA (27%)							1 491 800 Ft 1 894 586 Ft
2.0	ÉPÍTÉSI MUNKÁK							
2.1	MŰSZERES KITŰZÉS	1	db	0 Ft	275 000 Ft	0 Ft	275 000 Ft	275 000 Ft
	Vasalt 80 cm mély beton pontalap készítése. 70db	8	m3	34 500 Ft	33 000 Ft	276 000 Ft	264 000 Ft	540 000 Ft
	Betanfence 3D - Oszlop telepítése	30	db	11 000 Ft	16 500 Ft	330 000 Ft	495 000 Ft	825 000 Ft
2.2	Kerítés lábazatának kialakítása "A" típusú beton lábazati elem (Sima) 2450X300X50mm és ezekhez köztés "H" idom "B" típus.	61	m	9 800 Ft	7 800 Ft	597 800 Ft	475 800 Ft	1 073 600 Ft
2.4	Betanfence 3D vagy ezzel megegyező műszaki tartalmú kerítés elem(Zöld) 250X153 cm telepítése. Betanfence gyári köztés rögzítő bilincs alkalmazásával 4db/tábla	30	db	18 300 Ft	8 800 Ft	549 000 Ft	264 000 Ft	813 000 Ft

Yorkshire Kert Kft.
2141 Csömör
Vadkerti Zsigmond utca 435/1.
Asz.: 25899137-2-13
Bsz.: 11742874-21434626

2.4	Betafence 3D Kétszárnyú kapu telepítése 153X250cm méretben, kerítésmezővel azonos külleműm minden szerelvényével és zárszerkezettel, minden mellék munkájával együtt kompletten	1	db	500 000 Ft	350 000 Ft	500 000 Ft	350 000 Ft	850 000 Ft
2.4	Betafence 3D Egyszárnyú kapu telepítése 153X100cm méretben, kerítésmezővel azonos küllemű minden szerelvényével és zárszerkezettel, minden mellék munkájával együtt kompletten	1	db	250 000 Ft	175 000 Ft	250 000 Ft	175 000 Ft	425 000 Ft
	fronti kerítés felújítása (labazat, hálózás, vakolás, színezés, meglévő vas kerítés felületének kezelése, festése)	1	db	450 000 Ft	360 000 Ft	450 000 Ft	360 000 Ft	810 000 Ft
Összesen:								4 801 600 Ft
+ ÁFA (27%)								6 098 032 Ft

összesen:	6 293 400 Ft
+ ÁFA (27%)	7 992 618 Ft

Yorkshire Kert Kft.
2141 Csémbör
Vadkerti Zsigmond utca 435/1
Asz.: 25899137-2-13
Bsz.: 11742874-21434626

Handwritten signature

Árpad fejedelem utca ált. isk. kerítés

Tételszám	Tétel	Mennyiség	Egység	Anyag	Díj	Anyag összesen	Díj összesen	Becsült költség
1.0	BONTÁSI- ÉS FÖLDMUNKÁK, ELŐKÉSZÍTÉS							
1.1	Meglévő kerítés bontása kerítésmezővel, kapuval, oszlopokkal, alépitménnyel együtt, elszállítása lerakóhelyre.	170,0	fm	0 Ft	10 850 Ft	0 Ft	1 844 500 Ft	1 844 500 Ft
1.2	Gépi földmunka, alapkészítés 50X50X80cm mély munkagödör kiemelése, kiemelt föld elszállítása lerakóhelyre.	1,0	db	0 Ft	700 000 Ft	0 Ft	700 000 Ft	700 000 Ft
	BONTÁSI- ÉS FÖLDMUNKÁK, ELŐKÉSZÍTÉS							2 544 500 Ft
	+ ÁFA (27%)							3 231 515 Ft
2.0	ÉPÍTÉSI MUNKÁK							
2.1	MŰSZERES KITŰZÉS							
2.2	Vasalt 80 cm mély beton ponttalap készítése. 70db	14	m3	38 500 Ft	31 000 Ft	539 000 Ft	434 000 Ft	973 000 Ft
2.3	Betanfence 3D - Oszlop telepítése	70	db	10 250 Ft	18 200 Ft	717 500 Ft	1 274 000 Ft	1 991 500 Ft
2.4	Kerítés lábazatának kialakítása "A" típusú beton lábazati elem (Sima) 2450X300X50mm és ezekhez köztes "H" idom "B" típus.	171	m	9 350 Ft	8 200 Ft	1 598 850 Ft	1 402 200 Ft	3 001 050 Ft
2.5	Betanfence 3D vagy ezzel megegyező műszaki tartalmú kerítés elem(Zöld) 250X153 cm telepítése. Betanfence gyári köztes rögzítő bilincs alkalmazásával 4db/tábla	70	db	17 800 Ft	8 950 Ft	1 246 000 Ft	626 500 Ft	1 872 500 Ft
2.6	Betanfence 3D Egyszárnyú kapu telepítése 153X100cm méretben, kerítésmezővel azonos küllemű minden szereivényével és zárszerkezettel, minden mellék munkájával együtt,kompletten	1	db	265 000 Ft	185 000 Ft	265 000 Ft	185 000 Ft	450 000 Ft
	Telepítés összesen							8 548 050 Ft
	+ ÁFA (27%)							10 856 024 Ft

Összesen:	11 092 550 Ft
+ ÁFA (27%)	14 087 539 Ft

Mátrai Klíma és Épületgépészet Kft.

Mátrai Klíma és Épületgépészet Kft.

2225 Üllő, Pesti út 22.
Csj.: 13-09-190927
Adósz.: 26218018-2-13

Zene. isk. kerítés

Tételszám	Tétel	Mennyiség	Egység	Anyag	Díj	Anyag összesen	Díj összesen	Becsült költség
1.0	BONTÁSI- ÉS FÖLDMUNKÁK, ELŐKÉSZÍTÉS							
1.1	Meglévő kerítés bontása kerítésmezővel, kapuval, oszlopokkal, alépitménnyel együtt, elszállítása lerakóhelyre.	61,0	fm	0 Ft	15 000 Ft	0 Ft	915 000 Ft	915 000 Ft
1.2	Gépi földmunka, alapkészítés 50X50X80cm mély munkagödör kiemelése, kiemelt föld elszállítása lerakóhelyre.	1,0	db	0 Ft	400 000 Ft	0 Ft	400 000 Ft	400 000 Ft
	BONTÁSI- ÉS FÖLDMUNKÁK, ELŐKÉSZÍTÉS							1 315 000 Ft
	+ ÁFA (27%)							1 670 050 Ft

2.0	ÉPÍTÉSI MUNKÁK							
2.1	MŰSZERES KITŰZÉS	1	db	0 Ft	260 000 Ft	0 Ft	260 000 Ft	260 000 Ft
2.2	Vasalt 80 cm mély beton pontalap készítése. 70db	8	m3	38 500 Ft	31 000 Ft	308 000 Ft	248 000 Ft	556 000 Ft
2.3	Betanfence 3D - Oszlop telepítése	30	db	10 250 Ft	18 200 Ft	307 500 Ft	546 000 Ft	853 500 Ft
2.4	Kerítés lábzetának kialakítása "A" típusú beton lábzetati elem (Sima) 2450X300X50mm és ezekhez köztes "H" idom "B" típus.	61	m	9 350 Ft	8 200 Ft	570 350 Ft	500 200 Ft	1 070 550 Ft
2.5	Betanfence 3D vagy ezzel megegyező műszaki tartalmú kerítés elem(Zöld) 250X153 cm telepítése. Betanfence gyári köztes rögzítő bilincs alkalmazásával 4db/tábla	30	db	17 800 Ft	8 950 Ft	534 000 Ft	268 500 Ft	802 500 Ft
2.6	Betanfence 3D Kétszárnyú kapu telepítése 153X250cm méretben, kerítésmezővel azonos küllemű minden szerelvényével és zárszerkezettel, minden mellékmunkájával együtt kompletten	1	db	485 000 Ft	290 000 Ft	485 000 Ft	290 000 Ft	775 000 Ft
2.7	Betanfence 3D Egyszárnyú kapu telepítése 153X100cm méretben, kerítésmezővel azonos küllemű minden szerelvényével és zárszerkezettel, minden mellékmunkájával együtt kompletten	1	db	265 000 Ft	185 000 Ft	265 000 Ft	185 000 Ft	450 000 Ft
2.8	fronti kerítés felújítása (labazat, hálózás, vakolás, színezés, meglévő vas kerítés felületének kezelése, festése)	1	db	400 000 Ft	382 000 Ft	400 000 Ft	382 000 Ft	782 000 Ft
	Összesen:							4 767 550 Ft
	+ ÁFA (27%)							6 054 789 Ft

összesen:		6 082 550 Ft
+ ÁFA (27%)		7 724 839 Ft

Mátrai Klíma és Épületgépészet Kft.
2225 Üllő, Postai út 22.
C/sz.: 13-05-190927
Adósz.: 26218018-2-13

Tétel	Tétel	Mennyiség	Egység	Anyag	Díj	Anyag	Díj	összesen	Díj	összesen	Becsült költség
1.0	BONTÁSI- ÉS FÖLDMUNKÁK, ELŐKÉSZÍTÉS										
1.1	Meglévő kerítés bontása kerítésmezővel, kapuval, oszlopokkal, alépítménnyel együtt, elszállítása lerakóhelyre.	170,0	fm	0 Ft	12 000 Ft	0 Ft	0 Ft	2 040 000 Ft		2 040 000 Ft	
1.2	Gépi földmunka, alapkiszedés 50X50X80cm mély munkagödör kiemelése, kiemelt föld elszállítása lerakóhelyre.	1,0	db	0 Ft	900 000 Ft	0 Ft	0 Ft	900 000 Ft		900 000 Ft	
	BONTÁSI- ÉS FÖLDMUNKÁK, ELŐKÉSZÍTÉS										
	+ ÁFA (27%)										2 940 000 Ft
											3 733 800 Ft

Tétel	Tétel	Mennyiség	Egység	Anyag	Díj	Anyag	Díj	összesen	Díj	összesen	Becsült költség
2.0	ÉPÍTÉSI MUNKÁK										
2.1	MŰSZERES KITŰZÉS	1	db	0 Ft	300 000 Ft	0 Ft	0 Ft	300 000 Ft		300 000 Ft	
	Vasalt 80 cm mély beton pontalap készítése. 70db	14	m3	35 000 Ft	35 000 Ft	490 000 Ft	490 000 Ft	490 000 Ft		980 000 Ft	

PA-KISS Bt. *PA-KISS Bt.*

	Betanfence 3D - Oszlop telepítése	70	db	15 000 Ft	15 000 Ft	1 050 000 Ft	1 050 000 Ft	1 050 000 Ft	2 100 000 Ft
2.2	Kerítés lábazatának kialakítása "A" típusú beton lábazati elem (Sima) 2450X300X50mm és ezekhez köztes "H" idom "B" típus.	171	m	10 000 Ft	10 000 Ft	1 710 000 Ft	1 710 000 Ft	1 710 000 Ft	3 420 000 Ft
2.4	Betanfence 3D vagy ezzel megegyező műszaki tartalmú kerítés elem(zöld) 250X153 cm telepítése. Betanfence gyári köztes rögzítő bilincs alkalmazásával 4db/tábla	70	db	20 000 Ft	15 000 Ft	1 400 000 Ft	1 400 000 Ft	1 050 000 Ft	2 450 000 Ft
2.4	Betanfence 3D Egyszárnyú kapu telepítése 153X100cm méretben, kerítésmezővel azonos küllemű minden szerelvényével és zárszerkezettel, minden mellék munkájával együtt kompletten	1	db	300 000 Ft	200 000 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft	200 000 Ft	500 000 Ft
	Telepítés összesen								9 750 000 Ft
	+ ÁFA (27%)								12 382 500 Ft

Összesen:	12 690 000 Ft
+ ÁFA (27%)	16 116 300 Ft

PA-KISS Bt.
 2225 Üllő, Pelle I. u. 17.
 Adósz.: 22360838-2-13
 Tel.: 06 70 00 00 00

Tétel	Mennyiség	Egység	Anyag	Díj	Anyag összesen	Díj összesen	Becsült költség
1.0 BONTÁSI- ÉS FÖLDMUNKÁK, ELŐKÉSZÍTÉS							
1.1 Meglévő kerítés bontása kerítésmezővel, kapuval, oszlopokkal, alépítménnyel együtt, elszállítása lerakóhelyre.	61,0	fm	0 Ft	15 000 Ft	0 Ft	915 000 Ft	915 000 Ft
1.2 Gépi földmunka, alapkiszedés 50X50X80cm mély munkagödör kiemelése, kiemelt föld elszállítása lerakóhelyre.	1,0	db	0 Ft	600 000 Ft	0 Ft	600 000 Ft	600 000 Ft
BONTÁSI- ÉS FÖLDMUNKÁK, ELŐKÉSZÍTÉS							1 515 000 Ft
+ ÁFA (27%)							1 924 050 Ft

Tétel	Mennyiség	Egység	Anyag	Díj	Anyag összesen	Díj összesen	Becsült költség
2.0 ÉPÍTÉSI MUNKÁK							
2.1 MŰSZERES KITŰZÉS							
Vasalt 80 cm mély beton pontalap készítése. 70db	1	db	0 Ft	300 000 Ft	0 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft
Betanfence 3D - Oszlop telepítése	8	m3	35 000 Ft	35 000 Ft	280 000 Ft	280 000 Ft	560 000 Ft
Kerítés lábazatának kialakítása "A" típusú beton lábazati elem (Sima) 2450X300X50mm és ezekhez köztes "H" idom "B" típus.	30	db	15 000 Ft	15 000 Ft	450 000 Ft	450 000 Ft	900 000 Ft
2.2 Betanfence 3D egyezel megegyező műszaki tartalmú kerítés elem(Zöld) 250X153 cm telepítése. Betanfence gyári köztes rögzítő bilincs alkalmazásával 4db/tábla	61	m	10 000 Ft	10 000 Ft	610 000 Ft	610 000 Ft	1 220 000 Ft
2.4	30	db	20 000 Ft	15 000 Ft	600 000 Ft	450 000 Ft	1 050 000 Ft

2.4	Betafence 3D Kétszárnyú kapu telepítése 153X250cm méretben, kerítésmezővel azonos küllemű minden szerelvényével és zárszerkezettel, minden mellék munkájával együtt kompletten	1	db	600 000 Ft	400 000 Ft	600 000 Ft	400 000 Ft	1 000 000 Ft
2.4	Betafence 3D Egyszárnyú kapu telepítése 153X100cm méretben, kerítésmezővel azonos küllemű minden szerelvényével és zárszerkezettel, minden mellék munkájával együtt kompletten	1	db	300 000 Ft	200 000 Ft	300 000 Ft	200 000 Ft	500 000 Ft
	fronti kerítés felújítása (labazat, hálózás, vakolás, színezés, meglévő vas kerítés felületének kezelése, festése)	1	db	450 000 Ft	360 000 Ft	450 000 Ft	360 000 Ft	810 000 Ft
Összesen:								
+ ÁFA (27%)								
								5 530 000 Ft
								7 023 100 Ft

Összesen:	7 045 000 Ft
+ ÁFA (27%)	8 947 150 Ft

PA-KISS Bt.
2225 Üllő, Pelle l. u. 17.
Adósz.: 22360838-2-13
Tel : 06-70-324-0471

PA-KISS

Árőád fejedelem utca ált. isk. kerítés

Tételszám	Tétel	Mennyiség	Egység	Anyag	Díj	Anyag összesen	Díj összesen	Becsült költség
1.0	BONTÁSI- ÉS FÖLDMUNKÁK, ELŐKÉSZÍTÉS							
1.1	Meglévő kerítés bontása kerítésmezővel, kapuval, oszlopokkal, aléplítménnyel együtt, elszállítása lerakóhelyre.	170,0	fm	0 Ft	10 250 Ft	0 Ft	1 742 500 Ft	1 742 500 Ft
1.2	Gépi földmunka, alapkészítés 50X50X80cm mély munkagödör kiemelése, kiemelt föld elszállítása lerakóhelyre.	1,0	db	0 Ft	1 200 000 Ft	0 Ft	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft
	BONTÁSI- ÉS FÖLDMUNKÁK, ELŐKÉSZÍTÉS							2 942 500 Ft
	+ ÁFA (27%)							3 736 975 Ft
2.0	ÉPÍTÉSI MUNKÁK							
2.1	MŰSZERES KITŰZÉS	1	db	0 Ft	290 000 Ft	0 Ft	290 000 Ft	290 000 Ft
	Vasalt 80 cm mély beton pontalap készítése. 70db	14	m3	34 750 Ft	36 500 Ft	486 500 Ft	511 000 Ft	997 500 Ft

V-Alpin Faápoló Kft.

1120 Dunakeszi, Brassói u. 5.

Adószám: 28826460-2-13

Regisztrációs szám: 13-09-208637

Besz: 12010453-01747020-00100006

email: valpinttechnika@gmail.com

Tel.: +36 30 336 1700

Handwritten signature

	Betanfence 3D - Oszlop telepítése	70	db	20 000 Ft	13 500 Ft	1 400 000 Ft	945 000 Ft	2 345 000 Ft
2.2	Kerítés lábazatának kialakítása "A" típusú beton lábazati elem (Sima) 2450X300X50mm és ezekhez köztes "H" idom "B" típus.	171	m	9 500 Ft	9 500 Ft	1 624 500 Ft	1 624 500 Ft	3 249 000 Ft
2.4	Betanfence 3D vegy ezzel megegyező műszaki tartalmú kerítés elem(Zöld) 250X153 cm telepítése. Betanfence gyári köztes rögzítő bilincs alkalmazásával 4db/tábla	70	db	18 800 Ft	17 500 Ft	1 316 000 Ft	1 225 000 Ft	2 541 000 Ft
2.4	Betanfence 3D Egyszárnyú kapu telepítése 153X100cm méretben, kerítésmezővel azonos küllemű minden szerelvényével és zárszerkezettel, minden mellék munkájával együtt kompletten	1	db	320 000 Ft	250 000 Ft	320 000 Ft	250 000 Ft	570 000 Ft
	Telepítés összesen							9 992 500 Ft
	+ ÁFA (27%)							12 690 475 Ft

Összesen:	12 935 000 Ft
+ ÁFA (27%)	16 427 450 Ft



V-Alpin Faápoló Kft.
2120 Dunakeszi, Brassói u. 5.

Adószám: 28826460-2-13

Cégjegyzékszám: 13-09-208637

Bsz: 12010453-01747020-00100006

email: valpinttechnika@gmail.com

Tel.: +36 30 336 1700

Zene. isk. kerítés

Tételszám	Tétel	Mennyiség	Egység	Anyag	Díj	Anyag összesen	Díj összesen	Becsült költség
1.0	BONTÁSI- ÉS FÖLDMUNKÁK, ELŐKÉSZÍTÉS							
1.1	Meglévő kerítés bontása kerítésmezővel, kapuval, oszlopokkal, alépitménnyel együtt, elszállítása lerakóhelyre.	61,0	fm	0 Ft	20 000 Ft	0 Ft	1 220 000 Ft	1 220 000 Ft
1.2	Gépi földmunka, alapkészítés 50X50X80cm mély munkagödör kiemelése, kiemelt föld elszállítása lerakóhelyre.	1,0	db	0 Ft	700 000 Ft	0 Ft	700 000 Ft	700 000 Ft
	BONTÁSI- ÉS FÖLDMUNKÁK, ELŐKÉSZÍTÉS							1 920 000 Ft
	+ ÁFA (27%)							2 438 400 Ft
2.0	ÉPÍTÉSI MUNKÁK							
2.1	MŰSZERES KITŰZÉS							
	Vasalt 80 cm mély beton pontalap készítése. 70db	1	db	0 Ft	290 000 Ft	0 Ft	290 000 Ft	290 000 Ft
	Betanfence 3D - Oszlop telepítése	8	m3	34 750 Ft	36 500 Ft	278 000 Ft	292 000 Ft	570 000 Ft
	Kerítés lábazatának kialakítása "A" típusú beton lábazati elem (Sima) 2450X300X50mm és ezekhez köztés "H" idom "B" típus.	30	db	20 000 Ft	13 500 Ft	600 000 Ft	405 000 Ft	1 005 000 Ft
2.2	Betanfence 3D vagy ezzel megegyező műszaki tartalmú kerítés elem(Zöld) 250X153 cm telepítése. Betanfence gyári köztés rögzítő bilincs alkalmazásával 4db/tábla	61	m	9 500 Ft	9 500 Ft	579 500 Ft	579 500 Ft	1 159 000 Ft
2.4		30	db	18 800 Ft	17 500 Ft	564 000 Ft	525 000 Ft	1 089 000 Ft

V-Alpin Faápoló Kft.
 2120 Dunakeszi, Brassói u. 5.
 Adószám: 28826460-2-13
 Cégjegyzékszám: 13-09-208637
 Bsz: 12010453-01747020-00100006
 email: valpinttechnika@gmail.com
 Tel.: +36 30 336 1700

2.4	Betafence 3D Kétszárnyú kapu telepítése 153X250cm méretben, kerítésmezővel azonos küellemű minden szerelvényével és zárszerkezettel, minden mellék munkájával együtt kompletten	1	db	550 000 Ft	480 000 Ft	550 000 Ft	480 000 Ft	1 030 000 Ft
2.4	Betafence 3D Egyszárnyú kapu telepítése 153X100cm méretben, kerítésmezővel azonos küellemű minden szerelvényével és zárszerkezettel, minden mellék munkájával együtt kompletten	1	db	320 000 Ft	250 000 Ft	320 000 Ft	250 000 Ft	570 000 Ft
	fronti kerítés felújítása (labazat, hálózás, vakolás, színezés, meglévő vas kerítés felületének kezelése, festése)	1	db	400 000 Ft	360 000 Ft	400 000 Ft	360 000 Ft	760 000 Ft
Összesen:								5 713 000 Ft
+ ÁFA (27%)								7 255 510 Ft

Összesen:	7 633 000 Ft
+ ÁFA (27%)	9 693 910 Ft

V-Alpin Faápoló Kft.
2120 Dunakeszi, Brassói u. 5.
Adószám: 28826460-2-13
Cégjegyzékszám: 13-09-208637
Bsz: 12010453-01747020-00100006
email: valpintechnika@gmail.com
Tel.: +36 30 336 1700