BETON JÁRDA

0,31 mázsa cement szükséges 1 m2
10 cm vastag járda elkészítéséhez
4 db **cement**zsák 100 kg = 1q

0,145 m3 sóder szükséges 1 m2
10 cm vastag járda elkészítéséhez

Tört beton elszállítása, 10 cm vtg
1,4 térfogatnövekedéssel szorozva

	Név	Járda hossza	Járda szélessége Terület m2	Anyag	Tört beton	Tört beton m3 (10 cm vtg-al)	0,31 q Cement	kerekítve	Ft/q 6500	0,145 m3	**Sóder** m3 Kerekítve	Ft/m3 9500	**Tört beton elszállítás** 1,4 m3	1,4 m3	Ft/m3 8000
													1,4	42,552	59,5728	**476582,4**
1.	Tóth Evelin	12	1 12	beton	nem	1,2	3,72	4	26000	1,74	2	19000				
2.	Kovács Imre	33	1,1 36,3	beton	igen	3,63	11,253	11,5	74750	5,2635	5,5	52250				
3.	Csernai Árpád János	17	1,1 18,7	beton	igen	1,87	5,797	6	39000	2,7115	3	28500				
4.	Fülöp László	13	1,4 18,2	beton	igen	1,82	5,642	6	39000	2,639	3	28500				
5.	Felföldi Jánosné	18	1,2 21,6	beton	nem	0	6,696	7	45500	3,132	3,5	33250				
6.	Berndtné Varga Marianna	17,9	1,2 21,48	beton	igen	2,148	6,6588	7	45500	3,1146	3,5	33250				
7.	Balázs Tünde	15,5	1,3 20,15	beton	igen	2,015	6,2465	6,5	42250	2,92175	3	28500				
8.	Kovács Gyöngyi Terézia	22	1,5 33	beton	igen	3,3	10,23	10,5	68250	4,785	5	47500				
9.	Dózsa Dénes	20	1,45 29	beton	igen	2,9	8,99	9	58500	4,205	4,5	42750				
10.	Szabó Miklós	18	1,3 23,4	beton	igen	2,34	7,254	7,5	48750	3,393	3,5	33250				
11.	Guzmics Ferenc	18,6	1,2 22,32	beton	igen	2,232	6,9192	7	45500	3,2364	3,5	33250				
12.	Szabó Endre	18	1,2 21,6	beton	igen	2,16	6,696	2,5	16250	3,132	3,5	33250				
13.	Turanics-Pintér Kinga	42,9	1 42,9	beton	igen	4,29	13,299	13,5	87750	6,2205	6,5	61750				
14.	Rudolf Jenő	14	1,2 16,8	beton	igen	1,68	5,208	5,5	35750	2,436	2,5	23750				
15	Gudmann Tamás	13,5	1,2 16,2	beton	igen	1,62	5,022	5,5	35750	2,349	2,5	23750				
16.	Polyák Béla	13,5	1,3 17,55	beton	igen	1,755	5,4405	5,5	35750	2,54475	3	28500				
17.	Pénzes Lajos	21,4	1,3 27,82	beton	igen	2,782	8,6242	9	58500	4,0339	4,5	42750				
18.	Balogh Géza	20	1,3 26	beton	igen	2,6	8,06	8,5	55250	3,77	4	38000				
19.	Bökönyi János	17	1,3 22,1	beton	igen	2,21	6,851	2,5	16250	3,2045	3,5	33250				
						42,552										
									874250			**665000**				

Összesen törm: **476582,4**

Betonjárda összesen:	**1539250**
Törmelék elszállítás:	**476582,4**