

Ált. Isk. Parkoló területén: Kerítés építése és kerti világítás kiépítés


Tételszám	Tétel	Mennyiség	Egység	Anyag	Díj	Anyag összesen	Díj összesen	Becsült költség
1.0	BONTÁSI- ÉS FÖLDMUNKÁK, ELŐKÉSZÍTÉS							
1.1	Meglévő tömör téglá kerítés bontása kerítésmezővel, kapuval, oszlopokkal, alépitménnyel együtt, elszállítása lerakóhelyre.	1,0	db	0 Ft	685 500 Ft	0 Ft	685 500 Ft	685 500 Ft
1.2	Gépi és kézi földmunkák 1. Kerítés sávalap kiemelése a kitermelt föld elszállítása lerakóhelyre. 2. Kerti világításhoz földkából nyomvonalának kiemelése.	1,0	db	0 Ft	275 000 Ft	0 Ft	275 000 Ft	275 000 Ft
1.3	Keretkezet szemét elszállításának költségei 1db 8m3 vegyes konténer Konténerrek, hulladék költség	1,0	DB	0 Ft	115 000 Ft	0 Ft	115 000 Ft	115 000 Ft
ELŐKÉSZÍTÉS + Járulékos költségek a kivitelezés alatt								
+ ÁFA (27%)								
								1 075 500 Ft
								1 365 885 Ft

2.0 ÉPÍTÉSI MUNKÁK - SZEGÉLYEK, BURKOLATOK ÉS MŰTÁRGYAK								
3.10	Lábazatos, kerítés építése a terület DK-i határán, jelölt nyomvonalon, 200 cm teljes magassággal, 80 cm mély beton sávalapra zsaluközből építve, 50cm magas lábazattal, vasalva, fedkövel ellátva, vízorrképzéssel, színezet lábazattal. A fém elemeket időjárásálló kültéri felületkezeléssel kell ellátni.	1	db	864 500 Ft	782 400 Ft	864 500 Ft	782 400 Ft	1 646 900 Ft
3.11	Táblás kerítés elem rögzítése Jelölt szakaszon, famintázatú trapézlemezből 200 cm magassággal, beton sávalapba, korrozóálló/felület kezelte zártszelvény oszlopokra szerelve, rozsdamentes kötőelemek alkalmazásával, kompletten.	1	db	254 600 Ft	238 300 Ft	254 600 Ft	238 300 Ft	492 900 Ft
3.10	Kétszámnyú kapu létesítése főbejáratként a telek utcafronti oldalán, egyedileg gyártott, trapézlemez borítású lábazatos kerítés részeként 350 cm teljes feszítéssel, 200 cm teljes magassággal, teljes felületkezeléssel, minden szerelvényével és zárszerkezettel, minden mellék munkájával együtt, kompletten	1	db	290 000 Ft	265 000 Ft	290 000 Ft	265 000 Ft	555 000 Ft

3.10	Kétszárnyú kapu létesítése főbejáratként a telek utcáfronti oldalán, egyedileg gyártott, trapézlemez borítású lábazatos kerítés részeként 90 cm teljes feszítéssel, 200 cm teljes magassággal, teljes felületkezeléssel, minden szerelevényével és zárszerkezettel, minden mellék munkájával együtt, kompletten	1	db	145 000 Ft	137 500 Ft	145 000 Ft	137 500 Ft	282 500 Ft
		ELŐKÉSZÍTÉS + JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK A KIVITELEZÉS ALATT						
+ ÁFA (27%)								2 977 300 Ft
								3 781 171 Ft

7.0 ÉPÍTÉSI MUNKÁK - ELEKTROMOS RENDSZER								
7.1	Parkolóba telepítendő Horganyzott acél lámpaoszlop 4 méter+ 50W LED utcai világítás+alapvasalat (80X30X30) - Beton alappal. Bevilágított terület: 20x25 méter/db Lámpatest: 50 W Samsung LED fényforrás 5 év garanciával! fényerősség: 6850 lumen szín hőmérséklet : nappali fehér 4000 K élettartam: min. 30.000 óra telepítése és beköltése gyártó által előírt módon, minden tartozékával és mellék munkájával együtt, kompletten.	2	db	284 200 Ft	214 000 Ft	568 400 Ft	428 000 Ft	996 400 Ft
		1db fali lámpa telepítése - meglévő épület homlokzatára -						
7.2	időjárásálló, vandálbiztos kültéri fali lámpa telepítése meglévő épület szélső falazott oldalának külső oldalára szerelve és üzembe helyezve, minden tartozékával és mellék munkájával együtt, kompletten.	1	db	48 000 Ft	42 000 Ft	48 000 Ft	42 000 Ft	90 000 Ft
7.3	Parkóóli lámpák és kapu elektromos hálózatának kiépítése (kábelfektetés) vonatkozó terven jelölt pozíciókba, időjárásálló, vandálbiztos kültéri kivitelben. (Csak elektromos kiállás kiépítése).	1	db	147 300 Ft	110 000 Ft	147 300 Ft	110 000 Ft	257 300 Ft
7.4	Kaputechnika Elektromos ellátási rendszer kiépítése - Kapu nyitó motorral és telefonról vezérelhető Bluetoothos nyitásvezérléssel. elektromos áramellátási rendszer kiépítése jelölt nyomvonalon teresszint alatt elvezetve, minden végponthoz az adott igényeknek megfelelő kapacitással, védőösszegek beépítésével, vezetékekkel, kötődobozokkal, szerelevényekkel és minden egyéb szükséges tartozékával és mellék munkájával együtt, kompletten.	1	db	415 000 Ft	388 700 Ft	415 000 Ft	388 700 Ft	803 700 Ft
ÉPÍTÉSI MUNKÁK - ELEKTROMOS RENDSZER								2 147 400 Ft
+ ÁFA (27%)								2 727 198 Ft

BECSÜLT TELJES BEKERÜLÉSI KÖLTSÉG	6 200 200 Ft
+ ÁFA (27%)	7 874 254 Ft



Liget Kertészet Kft.
2225 Úlló, Papp László u. 14.
Adószám: 27989966-2-13