

Ált.: Isk. Parkoló területén: Kerítés építése és kerti világítás kiépítés

Tételszám	Tétel	Mennyiség	Egység	Anyag	Díj	Anyag összesen	Díj összesen	Becsült költség
<b>1.0</b>	<b>BONTÁSI- ÉS FÖLDMUNKÁK, ELŐKÉSZÍTÉS</b>							
1.1	Meglévő tömör téglá kerítés bontása kerítésmezővel, kapuval, oszlopokkal, alépfémennyel együtt, elszállítása lerakóhelyre.	1,0	db	0 Ft	820 000 Ft	0 Ft	820 000 Ft	820 000 Ft
1.2	<b>Gépi és kézi földmunkák</b> 1. Kerítés sávalap kiemelés a kitermelt föld elszállítása lerakóhelyre. 2. Kerti világításhoz földkábél nyomvonalának kiemelése.	1,0	db	0 Ft	350 000 Ft	0 Ft	350 000 Ft	350 000 Ft
1.3	<b>Keretkezet szemet elszállításának költségei 1db 8m3 vegyes konténer</b> Konténerrek, hulladék költség	1,0	DB	0 Ft	130 000 Ft	0 Ft	130 000 Ft	130 000 Ft
<b>ELŐKÉSZÍTÉS + Járulékos költségek a kivitelezés alatt</b>								
<b>+ ÁFA (27%)</b>								
								<b>1 300 000 Ft</b>
								<b>1 651 000 Ft</b>

<b>2.0 ÉPÍTÉSI MUNKÁK - SZEGÉLYEK, BURKOLATOK ÉS MŰTÁRGYAK</b>								
	<b>Lábazatos, kerítés építése</b> a terület DK-i határán, jelölt nyomvonalon, 200 cm teljes magassággal, 80 cm mély beton sávalapra zsáluköböl építve, 50cm magas lábazattal, vasalva, fedkövel ellátva, vízorrtéppozéssal, színezet lábazattal. A fém elemeket időjárásálló kültéri felületkezeléssel kell ellátni.	1	db	870 000 Ft	915 000 Ft	870 000 Ft	915 000 Ft	1 785 000 Ft
3.1.1	<b>Táblás kerítés elem rögzítése</b> Jelölt szakaszon, famintázatu trapézlemezből 200 cm magassággal, beton sávalapba, korrózióálló/felület kezelő zártszelvény oszlopokra szerelve, rozsdamentes kötőelemek alkalmazásával, kompletten.	1	db	243 400 Ft	200 000 Ft	243 400 Ft	200 000 Ft	443 400 Ft
3.1.0	<b>Kétszárnyú kapu létesítése főbejáratként</b> a telek utcafronti oldalán, egyedileg gyártott, trapézlemez borítású lábazatos kerítés részeként 350 cm teljes fesztávval, 200 cm teljes magassággal, teljes felületkezeléssel, minden szerelvényével és zárszerkezettel, minden mellék munkájával együtt, kompletten	1	db	289 000 Ft	270 000 Ft	289 000 Ft	270 000 Ft	559 000 Ft

3.10	<b>Kétszárnyú kapu létesítése főbejáratként</b> a telek utcafronti oldalán, egyedileg gyártott, trapézlemez borítású lábazatos kerítés részeként 90 cm teljes fesztávval, 200 cm teljes magassággal, teljes felületkezeléssel, minden szerelvényével és zárszerkezettel, minden mellék munkájával együtt, kompletten	1	db	200 000 Ft	170 000 Ft	200 000 Ft	170 000 Ft	370 000 Ft
------	---	---	----	------------	------------	------------	------------	------------

**ELŐKÉSZÍTÉS + JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK A KIVITELEZÉS ALATT**

+ ÁFA (27%)

**3 157 400 Ft**  
4 009 898 Ft

**7.0 ÉPÍTÉSI MUNKÁK - ELEKTROMOS RENDSZER**

7.0	<b>Parkolóba telepítendő Horganyzott acél lámpaoszlop 4 méter+ 50W LED utcai világítás+alapvasalat (80X30X30) - Beton alappal.</b> Bevilágított terület: 20x25 méter/db Lámpatípus: 50 W Samsung LED fényforrás 5 év garanciával! fényerősség: 6850 lumen szín hőmérséklet : nappali fehér 4000 K élettartam: min. 30.000 óra telepítése és bekötése gyártó által előírt módon, minden tartozékával és mellék munkájával együtt, kompletten.	2	db	410 000 Ft	385 000 Ft	820 000 Ft	770 000 Ft	1 590 000 Ft	
7.1	<b>1db fal lámpa telepítése - meglévő épület homlokzatára -</b> időjárásálló, vandálbiztos kültéri fal lámpa telepítése meglévő épület szélvédő falazott oldalának külső oldalára szerelve és üzembe helyezve, minden tartozékával és mellék munkájával együtt, kompletten.	1	db	40 000 Ft	37 500 Ft	40 000 Ft	37 500 Ft	77 500 Ft	
7.2	<b>Parkolói lámpák és kapu elektromos hálózatának kiépítése (kábelfeltétel)</b> vonatkozó terven jelölt pozíciókba, időjárásálló, vandálbiztos kültéri kivitelben. (Csak elektromos kiállás kiépítése).	1	db	185 000 Ft	149 500 Ft	185 000 Ft	149 500 Ft	334 500 Ft	
7.3	<b>Kaputechnika Elektromos ellátási rendszer kiépítése - Kapu nyitó motorral és telefonról vezérelhető Bluetoothos nyitásvezérléssel.</b> elektromos áramellátási rendszer kiépítése jelölt nyomvonalon terepszint alatt elvezetve, minden végponthoz az adott igényeknek megfelelő kapacitással, védőcsövek beépítésével, vezetékkel, kötődobozokkal, szerelvényekkel és minden egyéb szükséges tartozékával és mellék munkájával együtt, kompletten.	1	db	500 000 Ft	400 000 Ft	500 000 Ft	400 000 Ft	900 000 Ft	
7.4	<b>ÉPÍTÉSI MUNKÁK - ELEKTROMOS RENDSZER</b> + ÁFA (27%)								<b>2 902 000 Ft</b> 3 685 540 Ft

**Magyar Klíma és Épületgépészet Kft.**

2225 Üllő, Pesti út 22.

Csasz.: 13-09-190927

Adósz.: 26218018-2-13



BECSÜLT TEJES BEKERÜLÉSI KÖLTSÉG	7 359 400 Ft
+ ÁFA (27%)	9 346 438 Ft

Mátrai Klíma és Értelmezésszerző Kft.

2225 Üllő, Pestúti út 22.

Céksz.: 13 09/190927

Adósz.: 26218018-2-13

