

Ált. Isk. Parkoló területén: Kerítés építése és kerți világítás kiépítés

Tételszám	Tétel	Mennyiség	Egység	Anyag	Díj	Anyag összesen	Díj összesen	Becsült költség
<b>1.0</b>	<b>BONTÁSI- ÉS FÖLDMUNKÁK, ELŐKÉSZÍTÉS</b>							
1.1	Meglévő tömör téglá kerítés bontása kerítésmezővel, kapuval, oszlopokkal, alépitménnyel együtt, elszállítása lerakóhelyre.	1,0	db	0 Ft	550 000Ft	0 Ft	550 000Ft	550 000Ft
1.2	Gépi és kézi földmunkák 1. Kerítés sávalap kiemelése a kitermelt föld elszállítása lerakóhelyre. 2. Kerți világításához földkébel nyomvonalának kiemelése.	1,0	db	0 Ft	175 000Ft	0 Ft	175 000Ft	175 000Ft
1.3	Keretkezet szemét elszállításának költségei 1db 8m3 vegyes konténer Konténerrek, hulladék költség	1,0	DB	0 Ft	95 000Ft	0 Ft	95 000Ft	95 000Ft
<b>ELŐKÉSZÍTÉS + Járvlékos költségek a kivitelezés alatt</b>								<b>820 000Ft</b>
<b>+ ÁFA (27%)</b>								<b>1 041 400Ft</b>

<b>2.0 ÉPÍTÉSI MUNKÁK - SZEGÉLYEK, BURKOLATOK ÉS MŰTÁRGYAK</b>								
3.1	Lábazatos, kerítés építése a terület DK-i határán, jelölt nyomvonalon, 200 cm teljes magassággal, 80 cm mély beton sávalapra zsaluköböllel építve, 50cm magas lábazattal, vasalva, fedőkővel ellátva, vízorrtéppéssel, színezet lábazattal. A fém elemeket időjárásálló kültéri felületkezeléssel kell ellátni.	1	db	775 000Ft	600 000Ft	775 000Ft	600 000Ft	1 375 000Ft
3.1.1	Táblás kerítés elem rögzítése Jelölt szakaszon, famintázatú trapézlemezről 200 cm magassággal, beton sávalapba, korrózióálló/felület kezelte zártszelvény oszlopokra szerelve, rozsdamentes kötőelemek alkalmazásával, kompletten.	1	db	180 000Ft	175 000Ft	180 000Ft	175 000Ft	355 000Ft
3.1D	Kétszárnyú kapu létesítése főbejáratként a telek utcafronti oldalán, egyedileg gyártott, trapézlemez borítású lábazatos kerítés részeként 350 cm teljes feszítáival, 200 cm teljes magassággal, teljes felületkezeléssel, minden szerelvényével és zárszerkezettel, minden mellék munkájával együtt, kompletten	1	db	250 000Ft	250 000Ft	250 000Ft	250 000Ft	500 000Ft
3.1D	Kétszárnyú kapu létesítése főbejáratként a telek utcafronti oldalán, egyedileg gyártott, trapézlemez borítású lábazatos kerítés részeként 90 cm teljes feszítáival, 200 cm teljes magassággal, teljes felületkezeléssel, minden szerelvényével és zárszerkezettel, minden mellék munkájával együtt, kompletten	1	db	125 000Ft	125 000Ft	125 000Ft	125 000Ft	250 000Ft
<b>ELŐKÉSZÍTÉS + Járvlékos költségek a kivitelezés alatt</b>								<b>2 480 000Ft</b>
<b>+ ÁFA (27%)</b>								<b>3 149 600Ft</b>

<b>ÉPÍTÉSI MUNKÁK - ELEKTROMOS RENDSZER</b>									
<b>7.0</b>	<b>Parkolóba telepítendő Horganyzott acél lámpaoszlop 4 méter+ 50W LED utcai világítás+alapvasalat (80X30X30) - Beton alappal.</b>								
7.1	Bevilágított terület: 20x25 méter/db Lámpatest: 50 W Samsung LED fényforrás 5 év garanciával! Fényerősség: 6850 lumen színhőmérséklet : nappali fehér 4000 K élettartam: min. 30.000 óra telepítése és bekötése gyártó által előírt módon, minden tartozékával és mellék munkájával együtt, kompletten.	2	db	240 000Ft	150 000Ft	480 000Ft	300 000Ft	780 000Ft	
7.2	<b>1db fali lámpa telepítése - meglévő épület homlokzatára -</b> időjárásálló, vandálbiztos kültéri fali lámpa telepítése meglévő épület szélső falazott oldalának külső oldalára szerelve és üzembe helyezve, minden tartozékával és mellék munkájával együtt, kompletten.	1	db	35 000Ft	30 000Ft	35 000Ft	30 000Ft	65 000Ft	
7.3	<b>Parkolói lámpák és kapu elektromos hálózatának kiépítése (kábeltekertés)</b> vonatközö terven jelölt pozíciókba, időjárásálló, vandálbiztos kültéri kivitelben. (Csak elektromos kiállítás kiépítésel).	1	db	120 000Ft	98 000Ft	120 000Ft	98 000Ft	218 000Ft	
7.4	<b>Kaputechnika Elektromos ellátási rendszer kiépítése - Kapu nyitó motorral és telefonról vezérelhető Bluetoothos nyitászéreléssel.</b> elektromos áramellátási rendszer kiépítése jelölt nyomvonalon terepszint alatt elvezetve, minden végponthoz az adott igényeknek megfelelő kapacitással, védőcsövek beépítésével, vezetékkel, kötődobozokkal, szerelvényekkel és minden egyéb szükséges tartozékával és mellék munkájával együtt, kompletten.	1	db	400 000Ft	350 000Ft	400 000Ft	350 000Ft	750 000Ft	
<b>ÉPÍTÉSI MUNKÁK - ELEKTROMOS RENDSZER</b>									
<b>+ ÁFA (27%)</b>									
<b>BECSÜLT TELJES BEKERÜLÉSI KÖLTSÉG</b>									<b>5 113 000Ft</b>
<b>+ ÁFA (27%)</b>									<b>6 493 510Ft</b>

**ROAD-WORK KFT.**  
2225 Úti, Kistemető utca 88  
Bankszámla: 10201006-50091674  
Adószám: 1172298-2-13

# ROAD-WORK Kereskedelmi és szolgáltató Kft.

2225 Üllő Kistemető utca 88.

Tel/fax: (29) 323-819 mobil: (20) 934-0009

e-mail : nagyroad@gmail.com

MKIK regsz:26A54640 PMKIK regsz:PE11175298 NÜJ szám:591063860

---



Üllő Polgármesteri Hivatal  
2225 Üllő, Templom tér.3.

Soós László  
műszaki ügyintéző  
részére

Üllő Malom utca 3. alatti telek hátsó játszótér felőli plusz 3D kerítés kb:20méter árajánlata  
400.000Ft+Áfa.

Ezen árajánlat csak akkor érvényes, ha a telken létesítendő kapu, bontás illetve belső 30méter kerítést is  
cégünk készíti.

ROAD-WORK KFT.  
2225 Üllő, Kistemető út 88.  
Bankszámla: 10201006-5009167-  
Adószám: 11175298-2-13

Maradok Tisztelettel: Nagy György

ügyvezető ig.

2022.10.21