

Üllő, Maglódai út  
Közvilágítás bővítése  
KIVITTELI TERV  
Mennyiség kiírás

Sorsz.	Tétel	Mennyiség	Egység	Egységár		Összesen		Mindösszesen
				Árnyag	Díj	Árnyag	Díj	
1	B10/400 áttörtgerincű betonoszlop, Ta támlamenettel, kitzléssel, elődörzsálással, felállítással	4	db	106 920 Ft	130 000 Ft	427 680 Ft	520 000 Ft	947 680 Ft
2	B10/800 áttörtgerincű betonoszlop, Ta támlamenettel, kitzléssel, elődörzsálással, felállítással	1	db	184 800 Ft	130 000 Ft	184 800 Ft	130 000 Ft	314 800 Ft
3	H1050 átteszítő horog négyoszlopra	4	db	4 500 Ft	4 500 Ft	18 000 Ft	18 000 Ft	36 000 Ft
4	H1050 átteszítő horog négyoszlopra	1	db	4 133 Ft	4 500 Ft	4 133 Ft	4 500 Ft	8 633 Ft
5	Végfeszítő kifestővel ellátott többszálfeszítési vezetéköttele 2x16 – 4x25	2	ktl	750 Ft	3 616 Ft	1 500 Ft	7 232 Ft	8 732 Ft
6	Lengőfartó kifestővel ellátott többszálfeszítési vezetéköttele (NFA2X 2x16-4x25)	4	db	777 Ft	3 314 Ft	3 108 Ft	13 256 Ft	16 364 Ft
7	NFA2X 2x25mm <sup>2</sup> t.p. szigetelt szabadvezeték	157	fm	550 Ft	650 Ft	86 350 Ft	102 050 Ft	188 400 Ft
8	Rüdföldelő leveréssel 3 m hosszú átm. 20 mm	1	db	9 111 Ft	11 920 Ft	9 111 Ft	11 920 Ft	21 031 Ft
9	LND60 t.p. lámpakar betonoszlopra	5	db	2 400 Ft	2 500 Ft	12 000 Ft	12 500 Ft	24 500 Ft
10	HOFEKA TWEET S1-X1 2BLSB12 LRS 400mA 27W 4000K	5	db	80 000 Ft	25 000 Ft	400 000 Ft	125 000 Ft	525 000 Ft
11	NYV-1 3x2,5mm <sup>2</sup> UV álló kiskábel, lámpatest bekötéséhez	10	fm	480 Ft	400 Ft	4 800 Ft	4 000 Ft	8 800 Ft
12	Áramkötés csupasz 25-95 Al / szigetelt 10-35 Al-Cu (Tyco P2B100)	6	db	561 Ft	5 780 Ft	3 366 Ft	34 680 Ft	38 046 Ft
13	Áramkötés szigetelt 25-95 Al / szigetelt 10-35 Al-Cu (ENSTO SLW54)	1	db	1 020 Ft	5 790 Ft	1 020 Ft	5 790 Ft	6 810 Ft
14	Áramkötés szigetelt 16-35 Al / szigetelt 1,5-6 Cu (ENSTO SLW50)	10	db	680 Ft	1 870 Ft	6 800 Ft	18 700 Ft	25 500 Ft
15	DCPAE biztosító szerelvény, 6A-es betéttel	5	db	7 500 Ft	2 100 Ft	37 500 Ft	10 500 Ft	48 000 Ft
16	25mm <sup>2</sup> Al sodrony lámpakar EV bekötéshez	5	fm	450 Ft	550 Ft	2 250 Ft	2 750 Ft	5 000 Ft
17	Föld törmelék elszállítás, kijelölt tárolóhelyre	4,2	m <sup>3</sup>	0 Ft	18 000 Ft	0 Ft	75 600 Ft	75 600 Ft
18	Forgalomterelés	1	ktl	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
19	Megelőző fák rálavazása	30	fm	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
20	Fakivágás (átm. 0,80-1,20m)	2	db	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
21	Közművek szakfelülvétele	1	ktl	0 Ft	65 000 Ft	0 Ft	65 000 Ft	65 000 Ft
22	Hurorkimpendencia mérés az elkészült vezetékcsakaszon	1	db	0 Ft	25 000 Ft	0 Ft	25 000 Ft	25 000 Ft
23	Érintésvédelmi mérés	1	db	0 Ft	25 000 Ft	0 Ft	25 000 Ft	25 000 Ft
24	Fénytechnikai mérés	1	db	0 Ft	15 000 Ft	0 Ft	15 000 Ft	15 000 Ft
25	Megvalósítási terv (papír alapú és digitális a Megerendelővel levezetett példányszámban)	1	ktl	0 Ft	193 645 Ft	0 Ft	193 645 Ft	193 645 Ft
26	Szerelő gépkocsi Km költsége	72	Km	0 Ft	363 Ft	0 Ft	26 136 Ft	26 136 Ft
27	Téher gépkocsi Km költsége	72	Km	0 Ft	605 Ft	0 Ft	43 560 Ft	43 560 Ft
28	Darus gépkocsi gépjára díja	8	óra	0 Ft	23 595 Ft	0 Ft	188 760 Ft	188 760 Ft
29	Tervezés	1	ktl	0 Ft	450 000 Ft	0 Ft	450 000 Ft	450 000 Ft
30	Atadási dokumentáció (papír alapú és digitális a Megerendelővel/Üzemeltetővel egyeztetett példányszámban)	1	ktl	0 Ft	250 000 Ft	0 Ft	250 000 Ft	250 000 Ft
<b>Mindösszesen:</b>				<b>1 202 418 Ft</b>	<b>2 378 579 Ft</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 580 997 Ft +ÁFA</b>

**EUROVILL KFT.**

2230 Gyömrő,  
Táncsics M. út 110.  
Adósz.: 12009384-2-13