

Munkaszám: M110211/23

Tárgy: Üllő Szolgáltatóház – Üzlet klímatelepítés

Az Üllői Szolgáltatóház szélső üzletének klímatelepítésére, fűtésre is optimális berendezéssel, az alábbi ajánlatot tesszük:

Műszaki Ismertetés:

A cca. 30m²-es üzlet hűtéssel jelenleg nem rendelkezik. Megrendelő tájékoztatása alapján fűteni is kíván majd a készülékkel, így a kiválasztást ezek alapján tettük meg. A berendezés kültéri egysége a Posta felőli külső homlokzaton, SIKLA konzolon kerül elhelyezésre, a beltéri egység mint szendvicsszerelés, de a 3m-es csőhossz figyelembevételével, az üzlet jobb oldali részébe kerül majd.

Megrendelővel egyeztetve, a beltérben, a konnektorról, de fix betáppal kerül kiépítésre a klíma elektromos megtáplálása.

Vállalási ár:

Tárgyi munka nettó vállalási ára összesen:

384 901,- HUF

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

(Az ÁFA fizetése a mindenkori érvényben lévő jogszabályok szerint történik.)

Teljesítési határidő:

A munkát a megrendelést követően, előre egyeztetett időpontban, 5-10 munkanapon belül.

Fizetési feltételek:

Megrendelő képviselője által igazolt dokumentum alapján benyújtott számla ellenében, melynek esedékessége a teljesítést követő **8 nap**.

Árajánlat érvényessége:

Árainkat 2023. március 31.-ig tartjuk fent.

Jótállás:

Az elvégzett munkára, valamint a telepítésre került berendezésre 24 hónap helyszíni jótállást vállalunk. Garancia feltétele, az évi, min. két alkalmas karbantartás, szakcég által, dokumentálva.

Kivételt képez az az eset, ha a meghibásodást rajtunk kívül álló ok, szakszerűtlen beavatkozás, nem megfelelő kezelés, vagy pedig a karbantartások hiánya idézi elő.

Megrendelésük esetén kérjük, a fenti munkaszámra hivatkozzanak.

Üllő, 2023. 03. 06.

Tisztelettel:

Bakk Péter
Területi és Projektfelölős

Üllő Szolgáltatóház Üzlet Klímatelepítés - FISHER NORD 4,1 kW								
Klíma	Hűtőtélj. kW	Fűtőtélj. kW	Nettó lista egységár	Kedv.	Kedv.egys. ár	Menny.	Egység	Berendezés nettó összesen
FISHER FSAIF-NORD-093AE3 (kültéri + beltéri egység) Oldalfali split klíma 3,5 kW,Hősz, Inverter,R32, WIFI csatlakozás	2,7	4,1	359 493 Ft	18%	294 784 Ft	1	kl	294 784 Ft
Mindösszesen:								294 784 Ft
Telepítési díjak								
Megnevezés	Menny.	Egys.			Szerelési anyag egys.ár	Díj egys.ár	Szerelési anyag összesen	Díj összesen
Vegyztizta rézcső KME előszigetelt 6mm	3	m			1 120 Ft	840 Ft	3 360 Ft	2 520 Ft
Vegyztizta rézcső KME előszigetelt 10mm	3	m			1 680 Ft	980 Ft	5 040 Ft	2 940 Ft
Kommunikációs kábel MT5x1,5	5	m			560 Ft	490 Ft	2 800 Ft	2 450 Ft
Cseppvíz vezeték kiépítése	1	kl			7 000 Ft	5 600 Ft	7 000 Ft	5 600 Ft
Falattörés készítése, durva visszajavitással, festés nélkül	1	kl			0 Ft	4 900 Ft	0 Ft	4 900 Ft
Kültéri egység szerelése, telepítése, új konzolra	1	kl			8 500 Ft	10 500 Ft	8 500 Ft	10 500 Ft
Beltéri egységek telepítése, szerelése	1	kl			700 Ft	4 200 Ft	700 Ft	4 200 Ft
Vákuumolás	1	kör			0 Ft	11 200 Ft	0 Ft	11 200 Ft
Betáp kiépítés konnektorról, fixre MCS 1 kábelcsatornában	1	kl			4 900 Ft	4 900 Ft	4 900 Ft	4 900 Ft
Hűtőkörök beüzemelése, beszabályozása	1	kör			4 200 Ft	14 420 Ft	4 200 Ft	14 420 Ft
Összesen:							36 500 Ft	63 630 Ft
Szerelési anyag és szerelési díj összesen:							100 130 Ft	
Kedvezmény:							10,00 %	
Kedvezményes Szerelési anyag és szerelési díj összesen:							90 117 Ft	

Üllő Szolgáltatóház Üzlet Klímatelepítés		
Nettó vállalási árunk összesen (A+D):		384 901 Ft
27% ÁFA:		103 923 Ft
Bruttó vállalási árunk összesen (A+D):		488 825 Ft