

Név :
Üllő Polgármesteri Hivatal
Cím :
2225 Üllő, Templom tér 3.

Kelt: 2023. április 11.
Készítette:
Pro-Ház-Ker Kft.
2366 Kakucs, Fő utca 176.
Prohászka Attila +36 70 364 3017


A munka leírása:
Pitypang óvoda tetőfelújítási munkái ; 2225 Üllő, Faiskola u. 21
Az anyagárak az ajánlat leadásától számított két hétig érvényesek!

Készült: Helyszíni felmérés alapján

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	15.161.820	16.797.540
2.1 ÁFA vetítési alap		31.959.360
2.2 ÁFA	27.00%	8.629.027
3. A munka ára		40.588.387

PRO-HÁZ-KER Kft.
2366 Kakucs, Fő út 176.
Azs.: 13370350-2-13



Aláírás

Munkanem összesítő

Munkanem száma és megnevezése	Anyagköltség	Díjköltség
02 Bontás, építőanyagok újrahasznosítása	613.952	743.693
15 Zsaluzás és állványozás	204.714	1.830.384
21 Irtás, föld- és sziklamunka	800.000	576.000
35 Ácsmunka	5.617.309	8.793.097
41 Tetőfedés	6.216.636	3.262.662
43 Bádogozás	1.709.209	1.591.704
I. Fejezet munkanemei összesen	15.161.820	16.797.540

Robo Cs

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	02-030-8.1 (13) Bontott veszélyes hulladék szállítása jóváhagyott hulladéklerakó telepre berakása minősített konténerbe, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával Azbeszttartalmú pala elszállítása akreditált szállítóval. 579,2 m2	1.060	1.284	613.952	743.693
Munkanem összesen:				613.952	743.693



Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	15-012-6.1 (7) ÖN Homlokzati csőállvány állítása állványcsőből mint munkaállvány, szintenkénti pallóterítéssel, korláttal, lábdeszkával, kétlábás, 0,60-0,90 m padlószélességgel, munkapadló távolság 2,00 m, 2, 00 kN/m ² terhelhetőséggel, állványépítés MSZ és alkalmazástechnikai kézikönyv szerint, 6,00 m munkapadló magasságig 802,8 m ²	255	2.280	204.714	1.830.384
Munkanem összesen:				204.714	1.830.384

Polgárok

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	21-011-11.6 (26) ÖN Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 8,0 m ³ -es konténerbe 10 db	80.000	0	800.000	0
2	21-011-12 (29) ÖN Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül 80 m ³	0	7.200	0	576.000
Munkanem összesen:				800.000	576.000



Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	35-000-1.2 (2) ÖN Fa tetőszerkezet bontása 0,036-0,070 m ³ /m ² famennyiség között 330,8 m ²	0	3.240	0	1.071.792
2	35-000-2.1 (3) ÖN Tetőlécezés bontása bármely egyszeres hornyolt cserépfedés alatt 579,2 m ²	0	840	0	486.528
3	35-000-4 (6) ÖN Tetődeszkázat bontása 44,94 m ²	0	1.260	0	56.624
4	35-000-5.1 (7) Födémszerkezetről agyagtapasztás bontása, bontott anyag mozgatása borított fagerendás födémén, bontott anyag konténerbe pakolása 34,032 m ²	0	23.400	0	796.349
5	35-001-1.7-0680041 (7) ÖN Fa tetőszerkezetek bármely rendszerben faragott (fűrészelt) fából, 0,051-0,060 m ³ /m ² bedolgozott famennyiség között Fűrészelt gerenda 150x200-300x300 mm 3-6.5 m l.o. 330,8 m ²	9.414	10.740	3.114.151	3.552.792
6	35-002-1-0115142 (1) ÖN Fóliaterítés és -felerősítés 10 cm-es átfedéssel DÖRKEN DELTA THERM hőálló, páraáteresztő alátétfedés, átszellőztetett fémlemez fedésű konstrukciókhoz, 1,5 x 50 m 579,2 m ²	1.518	600	879.226	347.520
7	35-003-1.1-0410021 (1) ÖN Tetőlécezés hornyolt cserépfedés alá Fenyő tetőléc 3-6,5 m 24x48 mm 579,2 m ²	810	1.500	469.152	868.800
8	35-003-1.6 (6) ÖN Tetőlécezés tetőfelület ellenlécezésének elkészítése 579,2 m	250	720	144.800	417.024
9	35-004-1.1 (1) Deszkázás vápalemez alá 11 m ²	3.634	2.640	39.974	29.040

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
10	35-004-1.4 (4) ÖN Deszkázás homlokdeszka léctagozattal, gyalulva, 30 cm szélességig 133,8 m	1.258	3.780	168.320	505.764
11	35-004-1.5 (5) Deszkázás oromdeszka , egymásra szegezve, 20+12 cm szélességig 16 m	1.163	4.380	18.608	70.080
12	35-011-1.3.2-0211290 (6) ÖN Faanyag gomba és rovarkártevő elleni megelőző, egyidejűleg égéskésleltető védelme merítéses, bemártásos, fűrésztéses technológiával felhordott anyaggal KEMIKÁL Tetol faanyagvédő égéskésleltető, gomba, rovarkárosítás ellen többféle színben 579,2 m2	1.352	1.020	783.078	590.784
Munkanem összesen:				5.617.309	8.793.097

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	41-000-1 (1) Azbesztes síkpala fedés bontása (bármely méretű) 579,2 m ²	0	1.980	0	1.146.816
2	41-003-21.1.3-0116362 (41) ÖN Egyszeres fedés húzott, hornyolt tetőcserepekkal, rögzítés nélkül, 36-40° tetőhajlásszög között CREATON (kerámia) Róna egyenesvágású alapcserép 20, 5×40×2,1 cm, natúrvörös 579,2 m ²	5.838	2.340	3.381.370	1.355.328
3	41-003-29.3-0116406 (45) ÖN Egyszeres húzott, hornyolt tetőcserép fedésnél taréjgerinc készítése kúpcseréppel, kúpcseréprögzítővel, kúpátétellel CREATON (kerámia) hódfarkú/hornyolt kúpcserép (típusok: BZ, BM) NUANCE ® engóbozott, minden szín 58,9 m	22.129	3.420	1.303.398	201.438
4	41-003-29.5-0194003 (46) ÖN# Egyszeres húzott, hornyolt tetőcserép fedésnél fém vápaelem elhelyezése TONDACH alumínium vápaelem, 2000x500x0,6 mm 11 m	4.561	3.180	50.171	34.980
5	41-003-29.11-0116406 (48) ÖN Egyszeres húzott, hornyolt tetőcserép fedésnél élgerinc készítése kúpcseréppel, kúpcseréprögzítővel, kúpátétellel CREATON (kerámia) hódfarkú/hornyolt kúpcserép (típusok: BZ, BM) NUANCE ® engóbozott, minden szín 25 m	22.129	2.700	553.225	67.500
6	41-003-29.12-0116711 (95) ÖN Egyszeres húzott, hornyolt tetőcserép fedésnél élgerincnél kezdő kúpcserép vagy taréjgerincnél kezdő gerincelem elhelyezése CREATON (kerámia) kezdőkúp kagylóformájú, minden termékhez, NUANCE ® engóbozott 6 db	20.932	480	125.592	2.880



Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
7	41-003-29.13-0116700 (96) ÖN Egyszeres húzott, hornyolt tetőcserép fedésnél élgerinc és taréjgerinc csatlakozásnál elosztó kúpcserép elhelyezése CREATON (kerámia) elosztókúp, 3 tengelyű harangcsavarral natúrvörös, minden cseréptípus 5 db	30.380	1.020	151.900	5.100
8	41-003-29.21-0116363 (49) ÖN Egyszeres húzott, hornyolt tetőcserép fedésnél ki-, beszellőztetés, szellőzőcserép elhelyezése CREATON (kerámia) Róna egyenesvágású szellőző alapcserép, szellőző keresztmetszet kb. 10 cm ² (5,6 db/m) NUANCE ® engóbozott, minden szín 285 db	857	360	244.245	102.600
9	41-003-29.30-0216566 (109) ÖN Egyszeres húzott, hornyolt tetőcserép fedésnél hófogócserép vagy fém hófogó elhelyezése CREATON (kerámia) fém hófogó, minden cseréptípushoz (vörös, rézvörös, borvörös, sötétbarna, palaszürke, fekete) 700 db	337	480	235.900	336.000
10	41-003-29.33-0116504 (53) ÖN Egyszeres húzott, hornyolt tetőcserép fedésnél tetőkibúvó ablak elhelyezése CREATON (kerámia) Hőszigetelt tetőkibúvó és bevilágító ablak 55 x 78 cm (ENEV standard), integrált csatlakozó elemmel és beépítő kerettel 1 db	170.835	10.020	170.835	10.020
Munkanem összesen:				6.216.636	3.262.662

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	43-000-1 (1) ÖN Függőereszcsatorna bontása, 50 cm kiterített szélességig 133,8 m	0	1.440	0	192.672
2	43-000-5 (5) ÖN Lefolyó csatorna bontása 50 cm kiterített szélességig 48 m	0	1.440	0	69.120
3	43-000-8 (8) ÖN Falfedések egy vagy két vízorros, hajlatbádóg bontása, 100 cm kiterített szélességig 11 m	0	1.920	0	21.120
4	43-002-1.5-0149455 (5) Függőereszcsatorna szerelése, félkörszelvényű, bármilyen kiterített szélességben, horganyzott acél, tartóvassal, külső-belső szegletekkel, véglezárával, stb. 133,8 m	6.634	4.020	887.629	537.876
5	43-002-11.5-0149467 (26) Lefolyócső szerelése kör keresztmetszettel, bármilyen kiterített szélességgel, horganyzott acél, minden kiegészítővel és gyári tartozékkal 48 m	6.360	4.020	305.280	192.960
6	43-003-1.1.3.1-0993001 (7) Ereszszegély szerelése keményhéjalású tetőhöz, horganyzott acéllemezből, 40 cm kiterített szélességig 133,8 m	3.500	4.020	468.300	537.876
7	43-003-5.1.5.1 (113) Kéményszegély szerelése keményhéjalású tetőhöz, horganyzott acél, 4 m	12.000	10.020	48.000	40.080
Munkanem összesen:				1.709.209	1.591.704

Proba CC