

Peteri Vera - Re: Árajánlat kérés. ÜVF telephely víz-csatorna bekötés kivitelezésére

Feladó: KÖZÉP TMK KFT Fehér Bálint <kozeptmk@gmail.com>
Címzett: <Peteri.Vera@ullo.hu>
Dátum: 2023. 06. 13. 15:07
Tárgy: Re: Árajánlat kérés. ÜVF telephely víz-csatorna bekötés kivitelezésére
Melléletek: Árajánlat Üllő Maglódi út.pdf

Kedves Vera!

Mellékelve az árazott költségvetés a tárgyi munkára. Legkorábban 2023-08-21-én tudjuk elkezdni a munkálatokat és megfelelő időjárás esetén szeptember végére elkészülhet.

Üdvözlettel

Fehér Bálint
ügyvezető
Közép TMK Kft

Bálint Fehér <feherbalint79@gmail.com> ezt írta (időpont: 2023. jún. 13., K, 15:02):

----- Forwarded message -----

Feladó: **Peteri Vera** <Peteri.Vera@ullo.hu>
Date: 2023. jún. 7., Sze, 13:42
Subject: Árajánlat kérés. ÜVF telephely víz-csatorna bekötés kivitelezésére
To: <feherbalint79@gmail.com>

Kedves Bálint,

az Üllő belterület **3763 helyrajzi számú, 2000m2 területű önkormányzati** tulajdonú terület kialakítása érdekében- az ÜVF későbbi telephelyeként szolgálva- árajánlatot kérünk az ivóvíz-szennyvízcsatorna bekötés kivitelezési munkálataira
Az elkészült tervet, és műszaki leírást mellékelten csatoljuk.

Az árajánlat leadási határideje 2023.június 14. 15:00.

Kérlek, hogy az árajánlatban jelezd, hogy mikor tudod legkorábban elkezdni a munkát, és mennyi időt vesz igénybe a kivitelezés.

Szép napot kívánok:

Kissné Szabó Katalin megbízásából és nevében:

2225 Üllő Maglódi út 3763 hrsz.-ú önkormányzati terület közművesítése

Sorsz	Munkanem	menny.	m.e.	Anyag egys.	Díj egys.	Anyag össz.	Díj össz.	ÖSSZESEN
I. BEKÖTÉSI szakasz - ivóvíz								
I.1	Meglévő útburkolat vágása	0	fm	0,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft
I.2	Meglévő útburkolat bontása, kitermelt anyag gépjárműre rakása és szállítása lerakóba, lerakóhelyi díjjal együtt	0	m2	0,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft
I.3	Közműfeltárások kézi erővel	2	db	0,00 Ft	25 000,00 Ft	0,00 Ft	50 000,00 Ft	50 000,00 Ft
I.4	Földkiemelés D90 KPE SDR17 ivóvíz bekötővezeték helyén. Kitermelt anyag deponálása szakadólapon túl. Csővezeték szerelése munkaárkon kívül, majd csőfektetés. Homokágy készítése és földvisszatöltés-tömörítés rétegesen csőzónában kézi, afelett gépi erővel.	4	m	3 500,00 Ft	11 500,00 Ft	14 000,00 Ft	46 000,00 Ft	60 000,00 Ft
I.5	Kézikerék tolózárhoz	2	db	3 000,00 Ft	1 000,00 Ft	6 000,00 Ft	2 000,00 Ft	8 000,00 Ft
I.6	beép készlet tolózárhoz	1	db	9 500,00 Ft	2 000,00 Ft	9 500,00 Ft	2 000,00 Ft	11 500,00 Ft
I.7	Ivóvíz-mérőakna kialakítása egy. V. monolit kivitel, részletterv szerinti méretekkel,	16	fm	700,00 Ft	1 200,00 Ft	11 200,00 Ft	19 200,00 Ft	30 400,00 Ft
I.8	és előírásokkal	1	db	850 000,00 Ft	800 000,00 Ft	850 000,00 Ft	800 000,00 Ft	1 650 000,00 Ft
I.9	NA200 tok-perem ök. MJ 3057	2	db	62 446,00 Ft	5 000,00 Ft	124 892,00 Ft	10 000,00 Ft	134 892,00 Ft
I.10	NA200/80 év. szűkített karimás T PN16	1	db	27 024,00 Ft	5 000,00 Ft	27 024,00 Ft	5 000,00 Ft	32 024,00 Ft
I.11	NA80 tolózár, tövid, PN16	3	db	43 355,00 Ft	8 000,00 Ft	130 065,00 Ft	24 000,00 Ft	154 065,00 Ft
I.12	NA80 uh. Vízmű által ajánlott mérő	1	db	420 000,00 Ft	15 000,00 Ft	420 000,00 Ft	15 000,00 Ft	435 000,00 Ft
I.13	NA80 kétkarimás FF /300mm PN16	1	db	21 500,00 Ft	5 000,00 Ft	21 500,00 Ft	5 000,00 Ft	26 500,00 Ft
I.14	NA80 kétkarimás FF idom 250	1	db	20 849,00 Ft	5 000,00 Ft	20 849,00 Ft	5 000,00 Ft	25 849,00 Ft
I.15	NA80 golyós visszacsapó	1	db	38 590,00 Ft	9 000,00 Ft	38 590,00 Ft	9 000,00 Ft	47 590,00 Ft
I.16	KPE idom készlet 1" bekötéshez (több darabos)	1	db	24 934,00 Ft	9 000,00 Ft	24 934,00 Ft	9 000,00 Ft	33 934,00 Ft
I.17	DN80/1" HAKU megfűró	1	db	26 909,00 Ft	4 000,00 Ft	26 909,00 Ft	4 000,00 Ft	30 909,00 Ft
I.18	KK ürítő csap 1"	1	db	7 800,00 Ft	2 500,00 Ft	7 800,00 Ft	2 500,00 Ft	10 300,00 Ft
I.19	BB csap 1"	2	db	4 500,00 Ft	5 000,00 Ft	9 000,00 Ft	10 000,00 Ft	19 000,00 Ft
I.20	NA50/200mm FF idom	1	db	11 260,00 Ft	2 000,00 Ft	11 260,00 Ft	2 000,00 Ft	13 260,00 Ft
I.21	NA25 mérő Vízmű által ajánlott	1	db	23 500,00 Ft	15 000,00 Ft	23 500,00 Ft	15 000,00 Ft	38 500,00 Ft
I.22	Vízóra csatlakozó 5/4"	1	pár	8 500,00 Ft	3 000,00 Ft	8 500,00 Ft	3 000,00 Ft	11 500,00 Ft
I.23	NA50 karimás-2" BM idom	1	db	7 500,00 Ft	5 000,00 Ft	7 500,00 Ft	5 000,00 Ft	12 500,00 Ft
I.24	1" közcsavar	2	db	1 560,00 Ft	2 500,00 Ft	3 120,00 Ft	5 000,00 Ft	8 120,00 Ft
I.25	Beépítési készlet (csavarok, fülesgumi) NA80	10	db	5 680,00 Ft	1 500,00 Ft	56 800,00 Ft	15 000,00 Ft	71 800,00 Ft
I.26	Beépítési készlet (csavarok, fülesgumi) NA200	2	db	7 950,00 Ft	1 000,00 Ft	15 900,00 Ft	2 000,00 Ft	17 900,00 Ft
I.27	Csapszékény+beton	1	db	12 500,00 Ft	6 000,00 Ft	12 500,00 Ft	6 000,00 Ft	18 500,00 Ft
ÖSSZESEN nettó								2 952 043,00 Ft
I.B Bekötési szakasz - szennyvíz.								
IB.1	Földkiemelés KG PVC 160 szennyvíz- helyén. Kitermelt anyag deponálása szakadólapon túl. Csővezeték szerelése munkaárkon kívül, majd csőfektetés. Homokágy készítése és földvisszatöltés-tömörítés rétegesen csőzónában kézi, afelett gépi erővel.	4	m	4 500,00 Ft	14 500,00 Ft	18 000,00 Ft	58 000,00 Ft	76 000,00 Ft
IB.2	160/200 KG PVC tisztító idom kialakítás	1	db	25 000,00 Ft	12 500,00 Ft	25 000,00 Ft	12 500,00 Ft	37 500,00 Ft
IB.3	Szennyvíz-vezeték csatlakoztatása megl. aknához	1	ktg	21 600,00 Ft	40 000,00 Ft	21 600,00 Ft	40 000,00 Ft	61 600,00 Ft
IB.4	Közműfeltárások kézi erővel	2	db	0,00 Ft	25 000,00 Ft	0,00 Ft	50 000,00 Ft	50 000,00 Ft
összesen nettó								225 100,00 Ft
II Telephelyen belüli vízellátás-csatornázás								
II.1	NA 80 FF tűzcsap telepítése	1	ktg	265 480,00 Ft	50 000,00 Ft	265 480,00 Ft	50 000,00 Ft	315 480,00 Ft
II.2	konténerek bekötése	3	db	55 000,00 Ft	30 000,00 Ft	165 000,00 Ft	90 000,00 Ft	255 000,00 Ft
II.3	3/4 " kerticsap telepítés	1	db	55 000,00 Ft	30 000,00 Ft	55 000,00 Ft	30 000,00 Ft	85 000,00 Ft
összesen nettó								655 480,00 Ft
Telephelyen belüli vízellátás-csatornázás (folyt)								
II.31	Telephelyi tűzvíz-vezeték építése ivóvíz-vezetékkel részben közös munkaárkonban. D90 KPE SDR17 ivóvíz vezeték. Kitermelt anyag deponálása szakadólapon túl. Csővezeték szerelése munkaárkon kívül, majd csőfektetés. Homokágy készítése és földvisszatöltés-tömörítés rétegesen csőzónában kézi, a felett gépi erővel.	70	m	3 500,00 Ft	11 500,00 Ft	245 000,00 Ft	805 000,00 Ft	1 050 000,00 Ft
II.32	Telephelyi ivóvíz-vezeték építése D32 és D25 KPE SDR17. Kitermelt anyag deponálása szakadólapon túl. Csővezeték szerelése munkaárkon kívül, majd csőfektetés. Homokágy készítése és földvisszatöltés-tömörítés rétegesen csőzónában kézi, a felett gépi erővel.	60	m	350,00 Ft	7 000,00 Ft	21 000,00 Ft	420 000,00 Ft	441 000,00 Ft
II.33	Telephelyi szennyvíz gravitációs D110 KGPVC gyűjtővezeték építése. Földkiemelés munkaárkonból, deponálás szakadólapon túl. Dúcolat behelyezése, tükörképzés. Csővezeték fektetése, szerelése. Homokágy készítése és földvisszatöltés-tömörítés csőzónában kézi, a felett gépi erővel	60	m	1 980,00 Ft	13 600,00 Ft	118 800,00 Ft	816 000,00 Ft	934 800,00 Ft
összesen nettó								2 425 800,00 Ft
III Dokumentáció és egyéb költségek								
III.1	Megvalósulási dokumentáció	1	db	0,00 Ft	180 000,00 Ft	0,00 Ft	180 000,00 Ft	180 000,00 Ft
III.2	Szakfelügyelet	4	óra	0,00 Ft	20 000,00 Ft	0,00 Ft	80 000,00 Ft	80 000,00 Ft
összesen nettó								260 000,00 Ft
IV Költségvetés összesítő								
ÖSSZESEN nettó						2 816 223,00 Ft	3 702 200,00 Ft	6 518 423,00 Ft
ÖSSZESEN bruttó						3 576 603,21 Ft	4 701 794,00 Ft	8 278 397,21 Ft