

Munkaszám: M110371/23

Üllő Város Önkormányzata/Üllői Városüzemeltető és fejlesztő Kft

2225 Üllő

Templom tér 3.

Harai István / Zsigmond Attila urak részére

Tárgy:

Gyöngyvirág téri óvoda/fejlesztő – 1db 50 kW teljesítményű kazán cseréje – **árajánlat V1**

Tisztelt Harai István és Zsigmond Attila úr!

A Gyöngyvirág téri óvoda (Gyöngyvirág tér Üllő 2225) fűtését ellátó, 1db 50kW teljesítményű kondenzációs kazán cseréjére az alábbi árajánlatot adjuk:

Műszaki Ismertetés:

A meghibásodott 1db 50kW teljesítményű kazán általános műszaki állapota rossz, javítása alkatrész hiányában nem megoldható, ezért cseréje javasolt.

Vállalási ár: 3.766.855,- Ft + ÁFA

Az ÁFA fizetése a mindenkori érvényben lévő jogszabályok szerint történik

Határidők:

A munkát az írásos megrendelést követően, előre egyeztetett időpontban elvégezzük.

Fizetési feltételek:

Megrendelő képviselője által igazolt dokumentum alapján benyújtott számla ellenében, melynek esedékessége a teljesítést követő **8 nap**.

Jótállás:

A beépített anyagokra és az elvégzett munkára a jogszabályban meghatározott módon 2 év teljes körű garanciát vállalunk. A garancia feltétele meghatározott ellenőrzési és karbantartási feladatok rendszeres – évi minimum 2 alkalom - elvégzése, dokumentálása, melyeket csak erre jogosult szakkivitelező végezhet el.

Üllő, 2023. 08.08.

Tisztelettel:



Thermik Plus Kft.
2225 Üllő, Pesti út 47-49.
Adószám: 12023462-2-13
B szála: 65100046-10043551
Tel./Fax: 29/320-690
XI

Bakk Péter
Területi és Projektvezető

Tételes árajánlat:

M110371-23 - Gyöngyvirág téri Óvoda - Beretta Kazán Csere - Viessmann kondenzációs kazánal							
Ssz.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1.	Viessmann Vitodens 200-W kondenzációs fali gázkazán (12-49kW), Vitotronic 200 HO1B szabályzóval	1	kt.	2 238 375 Ft	0 Ft	2 238 375 Ft	0 Ft
2.	Meglévő BERETTA PowerGreen 50 típusú kazán villamos, valamint gépészeti kikötése, leszerelése, bontási munkálatok, más ik régi kazán roncsba bontása	1	kt.	0 Ft	87 750 Ft	0 Ft	87 750 Ft
3.	Új Viessmann Vitodens 200-W kondenzációs kazán felszerelése, gépészeti, valamint villamos bekötése	1	kt.	45 500 Ft	133 000 Ft	45 500 Ft	133 000 Ft
4.	Viessmann Vitodens 200-W kondenzációs kazán beüzemelése	1	alk.	0 Ft	123 250 Ft	0 Ft	123 250 Ft
5.	Fűtőkazán csatlakoztatása meglévő gázvezetékre, gázbekötőcső cseréjével	1	db	7 920 Ft	8 640 Ft	7 920 Ft	8 640 Ft
6.	Mofém golyóscsap cseréje, beépítése	1	db	14 190 Ft	8 910 Ft	14 190 Ft	8 910 Ft
7.	Fernox TF1 Total Filter 3/4" mágneses iszapleválasztó 59916/62147, kazánköri illesztéssel	1	db	48 330 Ft	23 040 Ft	48 330 Ft	23 040 Ft
8.	Hőközponti átalakítások, idomok és szerelvényei: Flamco Flexvent 1/2" automata légtelenítő, Flamco Prescor biztonsági szelep 3 bar stb.	1	kt.	69 750 Ft	99 000 Ft	69 750 Ft	99 000 Ft
9.	Kémény átalakítás, építés - nyomáspróba; hő, -és áramlástechnikai méretezés; kéményseprő szakvélemény kiállítása, kéményseprő átadás, ügyintézés	1	kt.	276 125 Ft	200 625 Ft	276 125 Ft	200 625 Ft
10.	Gáztervezés, gázátadás MEO nyomáspróbával együtt, egyszerűsített készülék átadás	1	kt.	0 Ft	202 500 Ft	0 Ft	202 500 Ft
11.	Érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, nagyterjedésű fémtárgy (kazán) földelő kötése	1	kt.	48 075 Ft	56 875 Ft	48 075 Ft	56 875 Ft
12.	Villám és érintésvédelmi mérés és jegyzőkönyv készítése	1	kt.	0 Ft	75 000 Ft	0 Ft	75 000 Ft
	Munkanem összesen:					2 748 265 Ft	1 018 590 Ft
	Anyag + Díj összesen (Nettó)					3 766 855 Ft	