

Dózsa György utcai Önkormányzati ingatlan (hrsz: 80/2) parkoló kialakítás						
Ssz.	Tétel szövege	Mennyiség	Egység	Egységár	Nettó Összesen	Bruttó összesen
1.	kerti szegélykő építése kézi földmunkával	150	m	5000	750.000.-	952.500.-
4.	Humuszleszedés 10-20 cm vastagságban	263	m3	3500	920.500.-	1.169.035.-
5.	0/80-as zúzottkő teherviselő réteg építése tömörítéssel, 15 cm vastagságban	245	m3	14500	3.552.500.-	4.511.675.-
6.	0/20-as kiékelő murva terítése, tömörítéssel, 5-7 cm vastagságban	112	m3	18000	2.016.000.-	2.560.320.-
7.	2-3 cm vastag 0-4-es homokréteg	5	m3	18000	90.000.-	114.300.-
8.	Földkiemelés szikkasztó árok helyén	30	m3	3500	105.000.-	133.350.-
9.	geotextília terítése szikkasztó árokba	130	m2	1500	195.000.-	247.650.-
10.	kulékavics feltöltés szikkasztó árokba	30	m3	15000	450.000.-	571.500.-
11.	kitermelt föld elszállítása lerakóhelyre	294	m3	8000	2.352.000.-	2.987.040.-
12.	Napelemes lámpa telepítése, 5,5 m magas oszlopokkal	4	db	340000	1.360.000.-	1.727.200.-
	Nettó összesen				11.791.000.-	
	27% Áfa				3.183.570.-	
	Összesen bruttó				14.974.570.-	

2023. 08. 09.

**ROAD-WORK KFT.**  
 2225 0116, Kistemető út 88  
 Bankszám: 10201006-50091670  
 Adószám: 11175298-2-11

