

Dózsa György utcai Önkormányzati ingatlan (hrs: 80/2) parkoló kialakítás						
Ssz.	Tétel szövege	Mennyiség	Egység	Egységár	Nettó összesen	Bruttó összesen
1.	Kerti szegélykő építése kézi földmunkával	150	m	11750	1762500	2238375
4.	Humuszleszedés 10-20 cm vastagságban	263	m ³	2000	526000	668020
5.	0/80 zúzottkő terheviselőréteg építése tömörítéssel 15 cm vastagságban	245	m ³	13300	3258500	4138295
6.	0/20 kiékelő murva terítése, tömörítéssel. 5-7 cm vastagságban	112	m ³	13300	1489600	1891792
7.	2-3 cm vastag 0-4-es homokréteg	5	m ³	100000	500000	635000
8.	Földkiemelés szikkasztóárok helyén	26	m ³	2000	52000	66040
9.	geotextília terítése szikkasztóárokba	120	m ³	850	102000	129540
10.	kulékavics feltöltés szikkasztó árokba	26	m ³	8400	218400	277368
11.	kitermelt föld elszállítása lerakóhelyre	289	m ³	4650	1343850	1706689,5
12.	Napelemes lámpa telepítése 5,5 m magas oszlopokkal	4	db	400000	1600000	2032000
	Nettó összesen				10852850	
	27% Áfa				2930269,5	
	Összesen bruttó				13783119,5	

NUTELLÁS TRANS KFT.
 2225 Üllő, Malom utca 34.
 Adószám: 26563150-2-13
 Cégjel: 13-09-196132



[Handwritten signature]